SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

SEINFRA
FOLHA
1135

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

PROPOSTAS DE PREÇOS

Rua João Severiano s/n, Centro, São Lourenço da Mata/PE CEP.: 54.735310
e-mail: cplose@slm.pe.gov.br

SEINFRA
FOLHA
1134

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO
SÃO
LOURENÇO
DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico e/ou Executivo e demais Anexos deste Edital.

PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70
End.: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
Insc. Estadual: 0295470-2
Insc. Municipal: 105.970-0
Fone/Fax: (81) 3314-7648
E-mail: orcamento@contnovomundo.com.br

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

2024

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO
ANEXO X

SEINFRA
FOLHA
1133

CNPJ
03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

AO:
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO N° 035/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SLM nº 015/2023
ABERTURA DIA: 31/01/2014
HORÁRIO: 10:15min.

Prezados Senhores,

Encaminhamos a V.S.ª nossa proposta para MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, no município de São Lourenço da Mata PE, a saber:

I - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1	246.361,48	246.361,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	UND	1	533.070,62	533.070,62
3	DRENAGEM	UND	1	669.095,60	669.095,60
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	UND	1	785.155,00	785.155,00
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	UND	1	1.088.852,00	1.088.852,00
6	DIVERSOS	UND	1	334413,84	334413,84
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	185.245,44	185.245,44
				Total geral	R$ 3.842.193,98

- Valor global: **R$ 3.842.193,98 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e três reais e noventa e oito centavos) .**);
- Prazo de validade: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data desta licitação;
- Prazo de execução 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Obras e |Projetos Especiais.

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SEINFRA
FOLHA
1132

- **Responsável (eis) Técnico (s):**

Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior
CPF Nº: 030.120.764-09

RG Nº: 5.918.732 SDS/PE

Estado Civil: Divorciado

Nacionalidade: Brasileiro

Profissão: Engenheiro Civil

Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

- **Responsável Legal:**

Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior
CPF Nº: 030.120.764-09
RG Nº: 5.918.732 SDS/PE
Estado Civil: Divorciado
Nacionalidade: Brasileiro
Profissão: Engenheiro Civil
Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

Banco: 082 – Topázio
Agencia 0.01
Conta Corrente nº_6907472-2

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE: (81) 3344-7618

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

04
02

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SEINFRA
FOLHA
1131

AO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023

DECLARAÇÃO

Prezados,
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº03.951.168/0001-70, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5918732 SDS/PE e do CPF nº 030.10.764-09, DECLARA

- Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, BDI - Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessário à completa execução do objeto contratual.
- O prazo de vigência do Contrato será de: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
- O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data da emissão da Ordem de Serviço ou de documento equivalente e será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos
- Nas propostas de preços, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou serviços.
- Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as mudanças de natureza formal destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70

NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

SEINFRA
FOLHA
1130

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

AO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2023

DECLARAÇÃO

Prezados,

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº03.951.168/0001-70, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5918732 SDS/PE e do CPF nº 030.10.764-09, DECLARA, a Relação dos equipamentos que serão disponibilizados para possibilitar o cumprimento do cronograma físico-financeiro proposto pela NOVO MUNDO.

- Relação dos Principais Máquinas e Equipamentos
- Máquinas

- Caminhão Basculante;
- Compactador manual;
- Betoneira capacidade nominal;
- Rolo compactador vibratório;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras;
- Retroescavadeira;
- Pá carregadeira sobre rodas;
- Caminhão pipa 10.000 l trucado;
- Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina;
- Vibrador de imersão;
- Serra circular de bancada com motor elétrico;
- Veículo de apoio (4x 4).
- ´Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina,

-Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1")
- Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg-
-Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 T

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE: (81) 3301-0618

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SEINFRA
FOLHA
1129

- RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

- microcomputador
- conjunto de software básico de editor de texto, planilhas e acesso à internet, com funcionamento em rede
- modem com acesso a internet 24 horas e com velocidade mínima de 1MB
- impressora a jato de tinta colorida
- máquina fotográfica digital
- aparelho de ar condicionado
- aparelho telefônico com linha, 02 ramais e um fax
- Mobiliário composto por mesas individuais, mesa de reunião, mesa para computador, armários, estantes e cadeiras
- aparelho de telefonia móvel com linha
- bebedouro tipo gelágua.
- veículos tipo passeio com, desde que em bom estado

-Equipamentos de Segurança.

Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores auriculares;
Proteção respiratória: máscaras e filtro;
Proteção visual e facial: óculos e viseiras- Coletes de Sinalização;
Proteção da cabeça: capacetes ou chapéu árabe;
Proteção de mãos e braços: luvas de PVC com forro e mangotes;
Proteção de pernas e pés: sapatos, botas de cano Longo Forrada e botinas;
Proteção contra COVID: Álcool em Gel

Observação: Disponibilizaremos todos as Máquinas e Equipamentos para execução da obra licitada.

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SEINFRA
FOLHA
1128

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa, NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 03.951.168/0001-70, Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 015/2023, que tem por objeto, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/
CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ANEXO XI

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685.

SEINFRA
FOLHA
127

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO:
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO N° 035/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SLM nº 015/2023
ABERTURA DIA: 31/01/2014 HORÁRIO: 10:15min.

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº.03.951.168/0001-70, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 5918732 SDS/PE e de CPF nº. 030.120.764-09, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 015/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE.

Olinda-PE, 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 BDI : 27,06%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL		%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	246.361,48	6,41%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$	533.070,62	13,87%
3	DRENAGEM	R$	669.095,60	17,41%
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	R$	785.155,00	20,44%
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	R$	1.088.852,00	28,34%
6	DIVERSOS	R$	334.413,84	8,70%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$	185.245,44	4,82%
		VALOR BDI:	**R$ 801.782,99**	100,00%
		VALOR TOTAL:	**R$ 3.842.193,98**	

tres milhoes, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e noventa oito centavos

SEINFRA
FOLHA
1126

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DAT[illegible]1/01/2024 BDI : 27,06%

FONTE	ERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
									R$ 246.361,48
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 288,09	27,06	R$ 366,04	R$ 2.196,24
1.2	COT-0001-PMSLM	Composições Próprias	ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	12,00	R$ 417,38	27,06	R$ 530,32	R$ 6.363,84
1.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	850,00	R$ 20,76	27,06	R$ 26,37	R$ 22.414,50
1.4	CP-97629-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	R$ 86,18	27,06	R$ 109,50	R$ 4.380,00
1.5	CP-10.04.01U-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO.	M2	9.000,00	R$ 16,84	27,06	R$ 21,39	R$ 192.510,00
1.6	COMP-23711592-PMLSM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	850,00	R$ 10,52	27,06	R$ 13,36	R$ 11.356,00
1.7	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	65,00	R$ 86,47	27,06	R$ 109,86	R$ 7.140,90
									R$ 533.070,62
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	540,00	R$ 74,09	27,06	R$ 94,13	R$ 50.830,20
2.2	00004729	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,01	M3	1.620,00	R$ 97,64	14,01	R$ 111,31	R$ 180.322,20
2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	600,00	R$ 70,56	27,06	R$ 89,65	R$ 53.790,00

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1809255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.166/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA
FOLHA
1125

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DAT 1/01/2024 BDI : 27,06%

FONTE	ERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	500,00	R$ 107,27	27,06	R$ 136,29	R$ 68.145,00
2.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	823,12	R$ 8,28	27,06	R$ 10,52	R$ 8.659,22
2.6	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.538,75	R$ 2,52	27,06	R$ 3,20	R$ 171.324,00
3	DRENAGEM								**R$ 669.095,60**
3.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	80,00	R$ 478,91	27,06	R$ 608,50	R$ 48.680,00
3.2	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	R$ 2.361,19	27,06	R$ 3.000,12	R$ 120.004,80
3.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.000,00	R$ 34,66	27,06	R$ 44,03	R$ 44.030,00
3.4	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	600,00	R$ 73,58	27,06	R$ 93,49	R$ 56.094,00
3.5	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	60,00	R$ 2.461,55	27,06	R$ 3.127,64	R$ 187.658,40

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255715 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda/PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA
FOLHA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002	DAT[illegible]1/01/2024	BDI : 27,06%			
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	**FONTE**	**[illegible]ERSÃO**	**HORA**	**MES**	**REF.**
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
REVISÃO:	007					
DATA:	12/2023					
TIPO:	DESONERADO					

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.6	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	200,00	R$ 129,72	27,06	R$ 164,82	R$ 32.964,00
3.7	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	R$ 136,50	27,06	R$ 173,43	R$ 10.405,80
3.8	CP-92212-PMSLM	Composições Próprias	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 193,70	27,06	R$ 246,11	R$ 24.611,00
3.9	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 239,81	27,06	R$ 304,70	R$ 24.376,00
3.10	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,00	R$ 375,73	27,06	R$ 477,40	R$ 38.192,00
3.11	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	R$ 453,77	27,06	R$ 576,56	R$ 34.593,60
3.12	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	200,00	R$ 186,87	27,06	R$ 237,43	R$ 47.486,00
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO								**R$ 785.155,00**

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL – DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5818732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA
FOLHA
1133

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002	DAT[illegible]1/01/2024		BDI : 27,06%		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	**FONTE**	**[illegible]ERSÃO**	**HORA**	**MES**	**REF.**
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
REVISÃO:	007					
DATA:	12/2023					
TIPO:	DESONERADO					

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.1	COMP-91149469-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	400,00	R$ 107,78	27,06	R$ 136,94	R$ 54.776,00
4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	400,00	R$ 4,25	27,06	R$ 5,40	R$ 2.160,00
4.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	400,00	R$ 40,44	27,06	R$ 51,38	R$ 20.552,00
4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	300,00	R$ 708,45	27,06	R$ 900,15	R$ 270.045,00
4.5	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	300,00	R$ 452,66	27,06	R$ 575,14	R$ 172.542,00
4.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	450,00	R$ 458,62	27,06	R$ 582,72	R$ 262.224,00
4.7	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	80,00	R$ 28,10	27,06	R$ 35,70	R$ 2.856,00
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO								**R$ 1.088.852,00**
5.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	9.000,00	R$ 72,86	27,06	R$ 92,57	R$ 833.130,00

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255715 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA
FOLHA
1127

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002	DATA: 01/01/2024		BDI : 27,06%		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MES**	**REF.**
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAE STRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
REVISÃO:	007					
DATA:	12/2023					
TIPO:	DESONERADO					

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	500,00	R$ 54,28	27,06	R$ 68,96	R$ 34.480,00
5.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	400,00	R$ 43,02	27,06	R$ 54,66	R$ 21.864,00
5.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.800,00	R$ 80,70	27,06	R$ 102,53	R$ 184.554,00
5.5	CP-09.01.04U-PMSLM	Composições Próprias	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	M	850,00	R$ 13,73	27,06	R$ 17,44	R$ 14.824,00
6	DIVERSOS								**R$ 334.413,84**
6.1	5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	750,00	R$ 136,22	27,06	R$ 173,08	R$ 129.810,00
6.2	CP-72.21.00-PMSLM	Composições Próprias	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	MÊS	12,00	R$ 13.419,11	27,06	R$ 17.050,32	R$ 204.603,84

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1101

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÚMERO:	00000002	DATA: 01/01/2024			BDI : 27,06%	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	Composições	PROPRIA	84,94%	46,58%	
OBJETO:	OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					
REVISÃO:	007					
DATA:	12/2023					
TIPO:	DESONERADO					

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								**R$ 185.245,44**
7.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	768,00	R$ 98,00	27,06	R$ 124,51	R$ 95.623,68
7.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R$ 5.877,92	27,06	R$ 7.468,48	R$ 89.621,76
								VALOR BDI:	**R$ 801.782,99**
								VALOR TOTAL:	**R$ 3.842.193,98**

tres milhoes, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e noventa oito centavos

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1600255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5186, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA
FOLHA
1139

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 — BDI : 27,06%

VERSÃO	HORA	MES	REF.
2023/10 COM DESONERAÇÃ	84,94%	46,58%	11/2023
PROPRIA	84,94%	46,58%	

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	246.361,48	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	533.070,62	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78
3	DRENAGEM	17,55	669.095,60	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	785.155,00	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.088.852,00	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37
6	DIVERSOS	8,78	334.413,84	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.245,44	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95
			3.842.193,98	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75
				8,33%	320.054,75	16,66%	640.109,50	24,99%	960.164,25	33,32%	1.280.219,00	41,65%	1.600.273,75	49,98%	1.920.328,50

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	246.361,48	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,33%	20.521,91	8,37%	20.620,46
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	533.070,62	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,33%	44.404,78	8,37%	44.618,01
3	DRENAGEM	17,55	669.095,60	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,33%	55.735,66	8,37%	56.003,30
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	785.155,00	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,33%	65.403,41	8,37%	65.717,47
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.088.852,00	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,33%	90.701,37	8,37%	91.136,91
6	DIVERSOS	8,78	334.413,84	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,33%	27.856,67	8,37%	27.990,44
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.245,44	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,33%	15.430,95	8,37%	15.505,04
			3.842.193,98	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,33%	320.054,75	8,37%	321.591,63
				58,31%	2.240.383,25	66,64%	2.560.438,00	74,97%	2.880.492,75	83,30%	3.200.547,50	91,63%	3.520.602,25	100,00%	3.842.193,98

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7646

SEINFRA FOLHA 1119

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 — BDI : 27,06%

VERSÃO	HORA	MES	REF.
2023/10 COM DESONERAÇÃ	84,94%	46,58%	11/2023
PROPRIA	84,94%	46,58%	

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	Total parcela	
				%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26	246.361,48	100,00%	246.361,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	14,07	533.070,62	100,00%	533.070,62
3	DRENAGEM	17,55	669.095,60	100,00%	669.095,60
4	CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO	20,52	785.155,00	100,00%	785.155,00
5	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO	28,23	1.088.852,00	100,00%	1.088.852,00
6	DIVERSOS	8,78	334.413,84	100,00%	334.413,84
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,60	185.245,44	100,00%	185.245,44
			R$ 3.842.193,98		R$ 3.842.193,98

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.160/0001-79
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3614-7648

SEINFRA
FOLHA
1918

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 **BDI :** 27,06%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composição	PROPRIA	84,94%	46,58%	

SEINFRA
FOLHA
1117

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,33	0,00
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,23	0,00
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	10,46	7,90
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**47,94**	**17,61**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,49	2,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95	2,23
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	**11,75**	**8,90**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	2,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	**8,45**	**3,27**
	A + B + C + D =	**84,94**	**46,58**

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE

CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE – (81) 3314-7648

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

COMPOSIÇÃO DO BDI

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇAO TAPA BURACO), EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 **BDI :** 27,06%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composiçõe	PROPRIA	84,94%	46,58%	

SEINFRA
FOLHA
1116

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
S + G	Seguro + Garantia	0,32
R	Riscos	0,53
	TOTAL	**5,76**
	Benefícios	
L	Lucro	7,30
	TOTAL	**7,30**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,65**

BDI = 27,06%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

03.951.168/0001-70
NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

20

18

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

COMPOSIÇÃO DO BDI

NÚMERO:	00000002
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
GESTOR / AÇÃO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇAO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇAO TAPA BURACO), EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
REVISÃO:	007
DATA:	12/2023
TIPO:	DESONERADO

DATA : 31/01/2024 **BDI :** 27,06%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,94%	46,58%	11/2023
Composiçõe	PROPRIA	84,94%	46,58%	

SEINFRA
FOLHA
1115

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
S + G	Seguro + Garantia	0,30
R	Riscos	0,56
	TOTAL	**5,16**
	Benefícios	
L	Lucro	4,43
	TOTAL	**4,43**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	TOTAL	**3,65**

BDI = 14,01%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

03.951.168/0001-70

NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE

CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE – (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	288,09	288,09
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	20,10	10,05
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	22,90	8,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	18,73	20,95
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,02	16,10
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	231,88	231,88
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	32,31	0,36
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	17,31	0,22

MO sem LS => 25,32 LS => 0,00 MO com LS => 25,32
Valor do BDI => 77,95 Valor com BDI => 366,04

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COT-0001-PMSLM	Próprio	ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	417,38	417,38
Insumo	INS-0001-PMSLM	Próprio	ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO/ DEPÓSITO DE MATERIAIS	Aluguel	MES	1,0000000	417,38	417,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 112,94 Valor com BDI => 530,32

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	20,76	20,76
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0326000	205,35	6,69
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0896000	87,97	7,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2433000	23,26	5,65
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0524000	9,32	0,48
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0836000	0,83	0,06
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	0,00	MO com LS => 7,72
				Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI => 26,37

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-97629-PMSLM	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	86,18	86,18
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1662000	26,04	30,36
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,5122000	28,19	42,62

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0947000	23,26	2,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5873000	18,73	11,00
				MO sem LS => 65,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,46
				Valor do BDI => 23,32			Valor com BDI =>	109,50

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-10.04.01U-PMSLM	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	16,84	16,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	23,26	1,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,73	14,98
				MO sem LS => 12,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,03
				Valor do BDI => 4,55			Valor com BDI =>	21,39

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-23711592-	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	10,52	10,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	23,26	1,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	18,73	9,36
				MO sem LS => 7,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,52
				Valor do BDI => 2,84			Valor com BDI =>	13,36

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-19.07.580-PMSLM	Próprio	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	86,47	86,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,57	22,57

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	18,73	56,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0075000	56,37	0,42
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	3,0000000	0,75	2,25
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	63,87	0,76
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0000000	4,28	4,28

MO sem LS => 57,43 LS => 0,00 MO com LS => 57,43
Valor do BDI => 23,39 Valor com BDI => 109,86

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,09	74,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	18,73	74,09

MO sem LS => 52,53 LS => 0,00 MO com LS => 52,53
Valor do BDI => 20,04 Valor com BDI => 94,13

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004729	Próprio	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	97,64	97,64
Insumo	00004729	SINAPI	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,0000000	97,64	97,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13,67 Valor com BDI => 111,31

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	70,56	70,56

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos **SINAPI - 10/2023 - Pernambuco**

B.D.I. **27,06%**

Encargos Sociais **Desonerado: 0,00%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	301,78	1,62
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	64,95	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	18,73	14,73
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	36,51	7,16
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	33,86	47,02
				MO sem LS => 15,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,38
				Valor do BDI => 19,09			Valor com BDI =>	89,65

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	107,27	107,27
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	301,78	1,62

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1110

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	64,95	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	18,73	14,73
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	36,51	7,16
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m^3	1,3889000	60,29	83,73
				MO sem LS => 15,38		LS => 0,00	MO com LS =>	15,38
				Valor do BDI => 29,02			Valor com BDI =>	136,29

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M^3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M^3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m^3	1,0000000	8,28	8,28
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	188,87	1,56
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0105000	77,63	0,81
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0198000	253,24	5,01

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1409

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0138000	65,25	0,90
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	10,52

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,52	2,52
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0090000	253,24	2,27
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0039000	65,25	0,25
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,68			Valor com BDI =>	3,20

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	478,91	478,91

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1156000	684,97	79,18
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	5,46	4,42
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	148,61	1,29
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	66,00	1,17
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	469,27	6,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0944000	23,26	118,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0028000	18,73	74,97
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	435,37	32,39
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.183,46	97,81
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	6,96	0,03

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	9,89	1,17
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,46	0,48
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	17,31	0,21
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	20,31	8,96
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,39	51,40
				MO sem LS =>	205,08	LS =>	0,00	MO com LS => 205,08
				Valor do BDI =>	129,59			Valor com BDI => 608,50

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	2.361,19	2.361,19
Composição Auxiliar	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	2,0800000	2,68	5,57
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0528000	148,61	7,84
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1075000	66,00	7,09

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1406

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0588000	469,27	27,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,7688000	23,26	436,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	14,7469000	18,73	276,20
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,7579000	532,90	403,88
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1080000	899,00	97,09
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,3318000	10,88	36,24
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2768000	435,37	120,51
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0800000	75,37	81,39
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0616000	2.183,46	134,50
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0105000	6,96	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2294000	9,89	2,26
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2728000	3,46	0,94
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0242000	17,31	0,41

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8556000	20,31	17,37
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	835,9171000	0,39	326,00
Insumo	00043386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	50,28	50,28
Insumo	00043440	SINAPI	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	Material	UN	1,0000000	329,40	329,40

MO sem LS => 734,12 LS => 0,00 MO com LS => 734,12
Valor do BDI => 638,93 Valor com BDI => 3.000,12

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	19,03	8,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4444000	22,57	10,03
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	15,30	16,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,16	0,05

MO sem LS => 14,05 LS => 0,00 MO com LS => 14,05
Valor do BDI => 9,37 Valor com BDI => 44,03

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	73,58	73,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	19,03	4,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	22,57	5,71
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	60,88	63,02
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0141000	2,16	0,03
				MO sem LS => 8,00		LS => 0,00	MO com LS =>	8,00
				Valor do BDI => 19,91			Valor com BDI =>	93,49

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104487	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.461,55	2.461,55
Composição Auxiliar	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1445000	548,48	79,25
Composição Auxiliar	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,7623000	548,83	418,37
Composição Auxiliar	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5027000	81,03	121,76

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1063

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,0916000	150,78	315,37
Composição Auxiliar	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	5,0823000	52,46	266,61
Composição Auxiliar	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2,6967000	14,33	38,64
Composição Auxiliar	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0504000	13,90	14,60
Composição Auxiliar	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,5540000	13,30	7,36
Composição Auxiliar	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	19,8152000	12,03	238,37
Composição Auxiliar	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,6157000	10,18	46,98
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,0102000	13,87	111,10
Composição Auxiliar	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	13,8202000	13,45	185,88
Composição Auxiliar	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,5686000	12,89	110,44

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800256713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	3,5856000	84,94	304,56
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4461000	17,38	7,75
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7697000	16,30	12,54
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4060000	15,23	6,18
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,1683000	13,60	83,88
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,3822000	11,49	38,86
Composição Auxiliar	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0931000	569,85	53,05

MO sem LS => 475,59 LS => 0,00 MO com LS => 475,59
Valor do BDI => 666,09 Valor com BDI => 3.127,64

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95571	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	129,72	129,72
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0880000	205,35	18,07
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1860000	87,97	16,36

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4150000	20,61	8,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8310000	18,73	15,56
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	603,45	1,20
Insumo	00007781	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	67,95	69,98
				MO sem LS => 25,63		LS => 0,00	MO com LS =>	25,63
				Valor do BDI => 35,10			Valor com BDI =>	164,82

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	136,50	136,50
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0740000	205,35	15,19
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1550000	87,97	13,63
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,61	7,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	18,73	12,96
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	603,45	1,20
Insumo	00007745	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	83,88	86,39

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800256713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco **27,06%** **Desonerado: 0,00%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 21,41 LS => 0,00 MO com LS => 21,41
Valor do BDI => 36,93 Valor com BDI => 173,43

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-92212-PMSLM	Próprio	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	193,70	193,70
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2210000	87,97	19,44
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1050000	205,35	21,56
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	20,61	10,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9860000	18,73	18,46
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	603,45	3,01
Insumo	00007791	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Material	M	1,0000000	121,07	121,07

MO sem LS => 30,74 LS => 0,00 MO com LS => 30,74
Valor do BDI => 52,41 Valor com BDI => 246,11

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	239,81	239,81

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSYRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1050000	205,35	21,56
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2210000	87,97	19,44
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	20,61	10,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9860000	18,73	18,46
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	603,45	3,01
Insumo	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Material	M	1,0300000	162,32	167,18
				MO sem LS =>	30,74	LS =>	0,00	MO com LS => 30,74
				Valor do BDI =>	64,89			Valor com BDI => 304,70

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	375,73	375,73
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1360000	205,35	27,92
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2870000	87,97	25,24
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6400000	20,61	13,19

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255718 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 0184

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2800000	18,73	23,97
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	603,45	7,24
Insumo	00007750	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	270,07	278,17
				MO sem LS => 40,54		LS => 0,00	MO com LS =>	40,54
				Valor do BDI => 101,67			Valor com BDI =>	477,40

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	453,77	453,77
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1670000	205,35	34,29
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3520000	87,97	30,96
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7870000	20,61	16,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5740000	18,73	29,48
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	603,45	16,89
Insumo	00007753	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	1,0300000	316,44	325,93
				MO sem LS => 51,34		LS => 0,00	MO com LS =>	51,34

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 122,79 Valor com BDI => 576,56

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	186,87	186,87
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0540000	565,69	30,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	22,90	11,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	18,73	6,63
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	16,90	16,39
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,2110000	15,48	18,74
Insumo	00003743	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	64,30	64,30
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	20,31	37,97
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	20,96	0,83

MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO com LS => 22,95
Valor do BDI => 50,56 Valor com BDI => 237,43

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 3056

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	COMP-91149469-	Próprio	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	107,78	107,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	23,26	34,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8400000	18,73	34,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0413000	120,58	4,97
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	Material	UN	47,0000000	0,45	21,15
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	6,1900000	1,34	8,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6,1900000	0,65	4,02
				MO sem LS =>	50,90	LS =>	0,00	MO com LS => 50,90
				Valor do BDI =>	29,16			Valor com BDI => 136,94

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,25	4,25
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	595,92	2,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	23,26	1,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	18,73	0,47
				MO sem LS =>	2,07	LS =>	0,00	MO com LS => 2,07
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI => 5,40

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 3095

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco **27,06%** **Desonerado: 0,00%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,44	40,44
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	699,80	26,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	23,26	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	18,73	3,20
				MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	10,94		Valor com BDI =>	51,38

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	708,45	708,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	22,90	37,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4149000	23,26	32,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	18,73	56,97
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	448,05	551,77
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	6,96	0,14

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1094

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,02	15,68
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,46	8,65
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	16,98	5,08
				MO sem LS => 176,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	176,52
				Valor do BDI => 191,70			Valor com BDI =>	900,15

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	452,66	452,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2067000	18,73	116,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8187000	120,58	98,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,8415000	0,65	180,59
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5894000	96,91	57,11
				MO sem LS => 82,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,42
				Valor do BDI => 122,48			Valor com BDI =>	575,14

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	458,62	458,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2158000	23,26	51,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1021000	18,73	58,10

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1093

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4412000	603,45	266,24
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,9086000	91,08	82,75
				MO sem LS => 130,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,49
				Valor do BDI => 124,10			Valor com BDI =>	582,72

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	UN	1,0000000	28,10	28,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5115000	18,73	9,58
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0170000	32,81	0,55
Insumo	00004013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	m²	1,0600000	7,06	7,48
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0254000	111,88	2,84
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,5000000	15,30	7,65
				MO sem LS => 6,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
				Valor do BDI => 7,60			Valor com BDI =>	35,70

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	72,86	72,86
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	159,89	0,49

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53360-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2455000	67,10	16,47
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7458000	23,08	17,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7458000	18,73	13,96
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0203000	532,90	10,81
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	122,15	13,92
				MO sem LS =>	30,55	LS =>	0,00	MO com LS => 30,55
				Valor do BDI =>	19,71			Valor com BDI => 92,57

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	54,28	54,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	23,26	9,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	18,73	7,37
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	603,45	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	120,58	0,84
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	35,54	35,71

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

MO sem LS => 12,40 LS => 0,00 MO com LS => 12,40
Valor do BDI => 14,68 Valor com BDI => 68,96

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	43,02	43,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	23,26	7,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3320000	18,73	6,21
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	603,45	0,60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	120,58	0,84
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2560000	22,02	27,65

MO sem LS => 10,36 LS => 0,00 MO com LS => 10,36
Valor do BDI => 11,64 Valor com BDI => 54,66

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	80,70	80,70
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	159,89	0,49

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309000	67,10	8,78
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	23,08	9,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	18,73	7,53
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	532,90	10,87
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	122,15	13,92
Insumo	00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	904,10	29,83
				MO sem LS =>	17,12	LS =>	0,00	MO com LS => 17,12
				Valor do BDI =>	21,83			Valor com BDI => 102,53

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-09.01.04U-PMSLM	Próprio	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,08	6,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	18,73	5,61
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	603,45	1,20
				MO sem LS =>	9,44	LS =>	0,00	MO com LS => 9,44
				Valor do BDI =>	3,71			Valor com BDI => 17,44

PEDRO CELSO DE CASTROPITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1089

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	136,22	136,22
Composição Auxiliar	5667	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,33	29,33
Composição Auxiliar	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,58	44,58
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88859	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,46	23,46
Composição Auxiliar	88860	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,20	6,20

MO sem LS => 28,14 LS => 0,00 MO com LS => 28,14
Valor do BDI => 36,86 Valor com BDI => 173,08

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-72.21.00-PMSLM	Próprio	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	13.419,11	13.419,11
Composição Auxiliar	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.871,11	3.871,11
Insumo	INS-1140-PMSLM	Próprio	CAMINHAO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO)	Equipamento	H	220,0000000	37,58	8.267,60
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	220,0000000	5,82	1.280,40

MO sem LS => 3.024,02 LS => 0,00 MO com LS => 3.024,02
Valor do BDI => 3.631,21 Valor com BDI => 17.050,32

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	98,00	98,00
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	94,80	94,80
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66

MO sem LS => 96,26 LS => 0,00 MO com LS => 96,26
Valor do BDI => 26,51 Valor com BDI => 124,51

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 2057

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.877,92	5.877,92
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	89,82	89,82
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.362,77	5.362,77
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	199,94	199,94
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	19,93	19,93
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	205,45	205,45

MO sem LS => 5.452,59 LS => 0,00 MO com LS => 5.452,59
Valor do BDI => 1.590,56 Valor com BDI => 7.468,48

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,56	19,56
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,79	13,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.369-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
				MO sem LS => 13,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,95
				Valor do BDI => 5,29			Valor com BDI =>	24,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,79	13,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => 14,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,00

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1056

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 24,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	699,80	699,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	18,73	207,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	120,58	137,46
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,34	229,31
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,65	125,13

MO sem LS => 147,40 LS => 0,00 MO com LS => 147,40
Valor do BDI => 189,36 Valor com BDI => 889,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	595,92	595,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	18,73	206,40
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	122,15	114,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,65	274,70

MO sem LS => 146,34 LS => 0,00 MO com LS => 146,34
Valor do BDI => 161,25 Valor com BDI => 757,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	684,97	684,97
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	25,42	95,32
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,89	1,64
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,40	1,15
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,24	140,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	120,58	130,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,65	315,90

MO sem LS => 78,41 LS => 0,00 MO com LS => 78,41
Valor do BDI => 185,35 Valor com BDI => 870,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	603,45	603,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	18,73	160,51
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	120,58	129,02

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1083

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,65	313,92
				MO sem LS => 113,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	113,80
				Valor do BDI => 163,29			Valor com BDI =>	766,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	532,90	532,90
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	25,42	86,93
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,89	1,51
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,40	1,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	120,58	129,02
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,65	314,40
				MO sem LS => 71,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	71,51
				Valor do BDI => 144,20			Valor com BDI =>	677,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	469,27	469,27
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	25,42	117,94

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1582

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,89	2,04
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,40	1,42
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	122,15	124,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,65	223,28
				MO sem LS => 97,02		LS => 0,00	MO com LS =>	97,02
				Valor do BDI => 126,98			Valor com BDI =>	596,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,27	17,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
				MO sem LS => 17,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,24			Valor com BDI =>	29,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,38	17,38
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	19,56	1,24
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	23,08	4,48
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,17	0,33
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 5,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI => 4,70			Valor com BDI =>	22,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,60	13,60
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	19,56	0,56
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	23,08	2,05

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 2080

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,35	10,35
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,17	0,07
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI => 3,68			Valor com BDI =>	17,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,49	11,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	19,56	0,43
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	23,08	1,56
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3060000	0,17	0,05
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 1,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	14,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,30	16,30
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	19,56	0,95

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	23,08	3,48
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,17	0,20
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 3,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,92
				Valor do BDI => 4,41			Valor com BDI =>	20,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0375000	19,56	0,73
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	23,08	2,66
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,15	11,15
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7240000	0,17	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 2,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI => 4,12			Valor com BDI =>	19,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,88	10,88

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1078

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0325000	19,56	0,63
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0488000	23,08	1,12
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,13	9,13
				MO sem LS => 1,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,30
				Valor do BDI => 2,94			Valor com BDI =>	13,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,45	13,45
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0098000	19,56	0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0597000	23,08	1,37
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,17	0,22
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 1,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,78
				Valor do BDI => 3,63			Valor com BDI =>	17,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,89	12,89

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos **B.D.I.** **Encargos Sociais**
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco **27,06%** **Desonerado: 0,00%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	19,56	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	23,08	0,93
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,15	11,15
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,17	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57

MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com LS => 1,10
Valor do BDI => 3,48 Valor com BDI => 16,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,48	15,48
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	19,56	0,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	23,08	2,43
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,68	11,68
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,17	0,47
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 19,66

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1076/A

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,87	13,87
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	19,56	0,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	23,08	1,92
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,17	0,36
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57

MO sem LS => 2,78 LS => 0,00 MO com LS => 2,78
Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 17,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,03	12,03
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,56	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,08	0,90
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,35	10,35
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,17	0,09

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800256713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 0,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI => 3,25			Valor com BDI =>	15,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,18	10,18
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	19,56	0,08
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0257000	23,08	0,59
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3670000	0,17	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI => 2,75			Valor com BDI =>	12,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	19,56	0,25
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,08	1,82

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 0174

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,10	11,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,17	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 2,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI => 3,76			Valor com BDI =>	17,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,30	13,30
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	19,56	0,17
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	23,08	1,29
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,15	11,15
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,17	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS => 1,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI => 3,59			Valor com BDI =>	16,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,33	14,33

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1023

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	19,56	0,34
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	23,08	2,46
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,17	0,20
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,00	0,57
				MO sem LS =>	3,24	LS =>	0,00	MO com LS => 3,24
				Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI => 18,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,61	20,61
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,86	15,86
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1011

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS => 16,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI => 5,57			Valor com BDI =>	26,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,03	19,03
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,79	13,79
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94
				MO sem LS => 14,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,05
				Valor do BDI => 5,14			Valor com BDI =>	24,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO, Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,89	1,89
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 3070

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	5.471,44	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	5.471,44	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255719 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.471,44	0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	0,89	1,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,65	1,65
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800855713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,44			Valor com BDI =>	2,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,42	5,42
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	6,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	22.256,70	1,33
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,35			Valor com BDI =>	1,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	22.256,70	0,32
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	22.256,70	1,55
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	1,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TECNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 2066

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	0,89	2,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 2,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,08	23,08
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,27	17,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09

MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47
Valor do BDI => 6,24 Valor com BDI => 29,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1065

CONSTRUTORA NOVO MUNDO

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	65,25	65,25
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,53	22,53
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,68	27,68
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,33	4,33

MO sem LS =>	18,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,02
Valor do BDI =>	17,65			Valor com BDI =>	82,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	253,24	253,24

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 2064

Composições Analíticas com Preço Unitário
5,00% TAPA BURACO SÃO LOURENÇO

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

B.D.I.
27,06%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,53	22,53
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,68	27,68
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,71	10,71
Composição Auxiliar	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,06	50,06
Composição Auxiliar	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	137,93	137,93

MO sem LS =>	18,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,02
Valor do BDI =>	68,52			Valor com BDI =>	321,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL– DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE – (81) 3314-7648

SEINFRA FOLHA 1063