



3.2.1	Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12km.	m³	703,45
4.0	ESTACAS		
4.1	Fornecimento de estacas premoldadas com 30 Ton, inclusive caravacão e emendas.	m	1.399,70
4.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	Und	2,00
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1	Concreto convencional		
5.1.1	Concreto não estrutural (14-B) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	5,18
5.1.2	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	59,70
5.1.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em laje e adensado, inclusive forma, escoramento vertical e ferragem.	m³	7,82
5.1.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento vertical e ferragem.	m³	64,78
5.1.5	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em pilares e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	28,18
5.1.6	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição B (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	22,69
5.2	Lajes pré-moldadas		
5.2.1	Laje pré-moldada Beta 12, inclusive capeamento e escoramento.	m²	459,33
5.2.2	Laje pré-moldada Beta 16, inclusive capeamento e escoramento.	m²	37,21
5.2.3	Laje pré-moldada Beta 20, inclusive capeamento e escoramento.	m²	601,78
6.0	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
6.1	Alvenaria		
6.1.1	Alvenaria de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1:2vez.	m³	1.868,67
6.2	Cobogós		
6.2.1	Cobogós de cimento prensado.	m²	171,55
6.3	Muros		
6.3.1	Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1,80 m com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00 metros, inclusive chapisco, massa única e calação e ainda escavação, aterro, remoção de material escavado e concreto magro.	m	172,18
6.4	Divisórias		
6.4.1	Divisórias do granito (wc's alunos)	m²	40,48
7.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	Estruturas para coberturas		
7.1.1	Estrutura de cobertura em madeira de lei, pontaleitada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje.	m²	616,77
7.1.2	Estrutura metálica para cobertura.	m²	229,89
7.2	Recobrimento		
7.2.1	Cobertura com telhas de fibrocimento ou similar, 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	642,69
7.2.2	Cobertura com telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5 mm de espessura.	m²	241,82
7.3	Calhas		
7.3.1	Calha de chapa galvanizada nº 26.	m	34,46
7.4	Algeroz		
7.4.1	Algeroz em aço galvanizado, nº 24 desenvolvimento 26 cm.	m	0,00
7.5	Impermeabilização		
7.5.1	Impermeabilização com hidroafato reforçado com veu de poliéster, para lajes e calhas de concreto armado.	m²	0,00
7.5.2	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré-vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, para lajes, calhas, jardineiras e atobadas de concreto armado ou pré-moldado.	m²	247,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12
Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

Handwritten signature



Handwritten initials

7.5.3	Impermeabilização a base de manta asfáltica com proteção de alumínio sobre proteção mecânica	m²	0,00
7.5.4	Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de um composto de cimentos impermeabilizantes e selador especiais para subsolos, poços de elevadores, reservatórios para água, etc., sujeitos a infiltrações no momento da aplicação	m²	0,00
7.5.5	Impermeabilização dos reservatórios com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estruturar	m²	32,40
7.5.6	Impermeabilização dos reservatórios com cimento cristalizante com emulsão adesiva para estruturar a elevada	m²	0,00
8.0 ESQUADRIAS			
8.1 Esquadria de madeira			
8.1.1	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens	m²	60,27
8.1.2	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado, 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e targeta tipo livre/ocupado	Und	18,00
8.2 Esquadrias de ferro			
8.2.1	Esquadria de ferro, tipo basculante, com assentamento. (Vidros lisos / aberturas verticais)	m²	92,73
8.2.2	Grade de proteção de porta em ferro ou varões de 1/2" espac. = 10 cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4", inclusive fechadura de sobrepôr Brasil ou similar e assentamento	m²	84,54
8.2.3	Portão em chapa de ferro nº 16, galvanizada, inclusive fechadura de sobrepôr Brasil ou similar e assentamento	m²	15,67
9.0 VIDROS			
9.1 Vidros lisos			
9.1.1	Vidro plano, comum, liso transparente e com 4 mm de espessura - colocado	m²	92,73
10.0 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E			
10.1 Chapisco			
10.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	5.338,99
10.2 Emboço			
10.2.1	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	3.291,00
10.3 Massa única			
10.3.1	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	3.809,96
10.4 Azulejos ou Cerâmica			
10.4.1	Revestimento com Cerâmica 10x10, classe A assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte, sobre emboço pronto	m²	1.524,72
10.4.2	Rejuntamento de cerâmica, 10 x 10	m²	1.524,72
11.0 FORROS			
11.1 Forro de gesso			
11.1.1	Forro de gesso aplicado em laje de concreto	m²	952,87
12.0 PISOS			
12.1 Contra piso			
12.1.1	Lastro de piso, com 10,00 cm de espessura em concreto 1:4:8	m²	1.241,39
12.2 Regularização de contra piso			
12.2.1	Regularização de contra piso para revestimento de pisos com tacos, alcatilas, paviflex, etc. Empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura	m²	1.241,39
12.3 Revestimentos de pisos			
12.3.1	Piso em lençol de granito artificial (granilite) com juntas de plástico, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza	m²	1.241,39
12.3.2	Pavimentação com piso tátil direcional (tubo) alerta, em borracha, para deficientes visuais, dim. 25x25cm	m²	74,33
13.0 RODAPES, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMAOS			
13.1 Rodapés			
13.1.1	Rodapé de granito artificial (granilite) com 10,00 cm de altura, na cor cinza	m	902,14
13.2 Soleiras			

SEINFRA
FOLHA
349ff

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12
Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten initials



13.1.2	Soleira de granito artificial (Granilite) com 15 cm de largura, na cor cinza. (Portas)	m	34,60
13.3 Degraus			
13.3.1	Degrau de escada com 30,00 cm. em granito artificial (Granilite), na cor cinza natural e espelho com 20,00 cm. (Recreio Coberto)	m	18,16
13.4 Corrimãos			
13.4.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2 pol (Tod a RaMPa nos dois lados)	m	97,40
13.4.2	Corrimão de granito artificial (granite) com 15 cm de largura, na cor cinza	m	22,90
14.0 PINTURA			
14.1 Caliação			
14.1.1	Caliação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, três demãos (barrilete)	m²	1.153,89
14.2 Pintura plástica			
14.2.1	Pintura à base de emulsão acrílica, corafar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador, uma demão e duas demãos de massa acrílica	m²	1.407,67
14.2.2	Pintura à base de emulsão acrílica, corafar ou similar em paredes externas, duas demãos, inclusive líquido selador, uma demão e duas demãos de massa acrílica	m²	1.426,18
14.3 Pintura Esmalte Sintético/óleo			
14.3.1	Pintura à óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos com massa à óleo, duas demãos	m²	67,68
14.3.2	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m²	135,77
14.3.3	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro galvanizado, duas demãos, sem raspagem, aparelhamento com galvo primer	m²	16,67
15.0 URBANIZAÇÃO			
15.1	Passéio de concreto 1:3:5 com 5cm de espessura e juntas secas em quadros de 1,0 x 2,0m	m²	66,50
15.2	Passéio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 de 5cm espessura, inclusive execução do lastro	m²	234,58
15.3	Pavimentação com piso tátil direcional e (ou) alerta, de concreto na cor natural, para deficientes visuais, dim. 25x25cm	m²	10,43
15.4	Preparo do solo para gramado com 10 cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro	m²	276,79
15.5	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete)	m²	276,79
15.6	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra)	m³	72,52
15.7	Melo fio de alvenaria revestido com argamassa de cimento e areia 1:3 (jardineira)	m	17,40
15.8	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,50m de altura, incluindo a preparação da cova de 40,0 x 40,0 x 40,0 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido	Und	8,00
15.9	Fornecimento e assentamento de mastro com 8 m de altura, ref. 533 GIRASSOL ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife	Und	3,00
15.10	Banões de concreto	m	28,40
16.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
16.1	Poste de concreto seção duplo 1: 300/12, com engastamento direto no solo de 1,00 m, inclusive colocação	Und	1,00
16.2	Estrutura secundária B4 completa, inclusive fixação	Und	1,00
16.3	Subestação aérea de 112,5 kVA completa, inclusive fornecimento, instalação e montagem	Und	1,00
16.4	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 4" (leve), inclusive assentamento	Und	4,00
16.5	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 4" (leve), inclusive assentamento	m	16,00
16.6	Jogo de bucha e arruela de alumínio de 4", inclusive fixação	cf	10,00
16.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e porcelana, inclusive fita metálica e presilha para instalação das caixas em poste (padrão CELPE), sem disjuntor, tipo F3	Und	1,00
16.8	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 1" (leve), inclusive assentamento	m	20,00
16.9	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/2" (leve), inclusive assentamento	m	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12

Chave de impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

Handwritten signature

Handwritten mark



Handwritten signature



16.10	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	m	34,00
16.11	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 1/2 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	m	81,00
16.12	Curva de PVC rígido rosqueável de 1" com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro	Und	12,00
16.13	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro	Und	36,00
16.14	Caixa de passagem 4 x 2", tigreflex ou similar, inclusive assentamento	Und	5,00
16.15	Caixa de passagem 4 x 4", tigreflex ou similar, inclusive assentamento	Und	4,00
16.16	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	69,00
16.17	Disjuntor monopolar termomagnético até 35 a 50A, 220V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	12,00
16.18	Disjuntor tripolar termomagnético até 50A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	5,00
16.19	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	3,00
16.20	Disjuntor tripolar termomagnético de 200A, 380V, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição	Und	1,00
16.21	Quadro de distribuição metálico de embutir, com porta-barramento e placa de neutro para até 29 circuitos monopolares, ref. QDET-32, CEMAR ou similar, inclusive instalação	Und	7,00
16.22	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4" tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição	pt	179,00
16.23	Ponto de interruptor de uma seção, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	25,00
16.24	Ponto de interruptor de 3 seções, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	12,00
16.25	Ponto de interruptor de three-way, pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz	pt	4,00
16.26	Ponto de tomada univ. (2p + 1 t) pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o quadro de distribuição	pt	74,00
16.27	Ponto de tomada univ. (2p + 1 t) pial ou similar para 2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição	pt	6,00
16.28	Ponto de tomada pial condicionado a/conj. tipo ARSTOP ou similar, em caixa TIGRE-FLEX ou similar 4x4" e placa tomada tripolar e disjuntor termomagnético, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	20,00
16.29	Ponto de caMPainha, inclusive caixa, cigarra, botão, espelho, tubulação PVC rígido, fiação e demais acessórios, até o quadro de distribuição	pt	2,00
16.30	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção, e reaterro	Und	15,00
16.31	Caixa de passagem subterrânea para entrada de rede telefônica tipo R1 (até 35 pontos) com dimensões internas 0,60x0,35m, altura de 0,50m, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	Und	1,00
16.32	Luminária tipo sobrepor, acima, para 02 lâmpadas fluorescentes de 40 W, ref. 211-R A.B. LEAO ou similar, inclusive reator alto fator de potência, lâmpadas, demais acessórios e instalação	qj	154,00
16.33	Luminária tipo arandela, completa, inclusive lâmpadas, demais acessórios e instalação	qj	7,00
16.34	Luminária tipo sobrepor para 01 lâmpada fluorescente compacta de 26 W, inclusive fornecimento e instalação	qj	15,00
16.35	Fornecimento de luminária tipo petalo com difusor em policarbonato para lâmpada VM de 250W, serie IVA, INDA LUX ou similar, inclusive lâmpada, reator RM, ignitor, capacitor e instalação em postes até 17m	qj	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12

Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



16.36	Assentamento de haste de aterramento de 5R ¹ x 2,40 m COOPERWELD ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	Und	10,00
16.37	Assentamento de chave de boia automática, 16A, superior ou inferior marca LENZ ou similar (inclusive fornecimento de material)	Und	4,00
16.38	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 95,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto	m	136,80
16.39	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 25,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto	m	275,70
16.40	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 10,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto	m	533,60
16.41	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar, S.M. 6,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto	m	230,47
16.42	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 7500 BTUs	Und	5,00
16.43	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 24.000	Und	7,00
16.44	Ponto para instalação de SPLIT SISTEM até 36.000	Und	7,00
16.45	QUADRO GS 600 X 600 X 220 FAB. CEMAR OU SIMILAR C/ BARRAMENTO E CANALETA RECORTE ABERTO 80 X 80 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
16.46	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/2CV BOCAIS EQHP EQAQ 731 * X 3/4" DANCOR SERIE CAMV4 MOD. 11 - Codg. 0731 SINAPI OUT/2013 Desonerada	Und	1,00
16.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N. 4, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA DE EMBUTIR SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
17.0 INSTALAÇÕES TELEMÁTICA			
17.1	Ponto de lógica, com conector RJ-45 PIAL ou similar	pt	46,00
17.2	Eletroduto 1"	m	54,00
17.3	Eletroduto 1 1/4"	m	108,00
17.4	Cabo UTP	m	1.386,00
18.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS			
18.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária inclusive e tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletores	pt	18,00
18.2	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletores	pt	8,00
18.3	Ponto de esgoto para lavatório ou microtubo, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletores	pt	18,00
18.4	Ponto de esgoto para ralo sintonizado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletores	pt	33,00
18.5	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt	45,00
18.6	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	pt	16,00
18.7	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm. 40mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	6,00
18.8	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm. 50mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	7,00
18.9	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm. 75mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	4,00
18.10	Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâm. 100mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	m	94,00
18.11	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diâm. 100mm, para coletores e subcoletores de esgoto e águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	m	202,00
18.12	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 25mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	56,00
18.13	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 32mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	96,00
18.14	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 40mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	107,00
18.15	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 50mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12
Chave de Impressão: bc77Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

Handwritten signature



Handwritten initials

SEINFRA
FOLHA
345 / #

18 16	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 60mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	m	20,00
18 17	Caixa coletora de inspeção ou de areia e paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1 : 4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,80 m	Und	8,00
18 18	Caixa coletora de inspeção ou de areia e paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1 : 4, dimensões internas 0,60 x 0,60 m, com profundidade até 1,00 m	Und	5,00
18 19	Caixa de gordura e paredes em laje de tampa e de fundo em concreto, revestimento de argamassa de cimento e areia 1 : 4, dimensões internas (0,50x0,50x0,50)m com chicana em concreto	Und	1,00
18 20	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (0,50x0,50x0,50)m, aberta sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25	Und	8,00
18 21	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (1,00x0,50x0,50)m, aberta sem laje de fundo, preenchida com brita nº 25	Und	3,00
18 22	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes	Und	18,00
18 23	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes	Und	18,00
18 24	Fornecimento e assentamento de cuba para pia de cozinha de aço inoxidável, nas dimensões 0,60 x 0,50 x 0,32 m, inclusive acessórios correspondentes	Und	9,00
18 25	Fornecimento e assentamento de tanque de aço inoxidável, cap. 60l, inclusive acessórios correspondentes	Und	2,00
18 26	Fornecimento de chuveiro de metal, diâmetro de 1/2", inclusive fixação	Und	8,00
18 27	Fornecimento de válvula de descarga com registro, HYDRA ou similar, inclusive fixação	Und	18,00
18 28	Fornecimento de torneira de pressão para pia, diâmetro 1/2", ref. 159 C-39, DECA ou similar, inclusive fixação	Und	6,00
18 29	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 1/2 pol, ref. 1193 C-39 DECA ou similar, inclusive fixação	Und	18,00
18 30	Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diâmetro 1/2", ref. 1153 C-33, SIGMA ou similar, inclusive fixação	Und	5,00
18 31	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4", inclusive fixação	Und	8,00
18 32	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, FABRIMAR ou similar, diâmetro de 1/2", inclusive fixação	Und	14,00
18 33	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 3/4", inclusive fixação	Und	8,00
18 34	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1", inclusive fixação	Und	2,00
18 35	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509 -C39 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1 1/4", inclusive fixação	Und	7,00
18 36	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509 -C30 DECA ou similar, linha PRATA, diâmetro de 1 1/2", inclusive fixação	Und	1,00
18 37	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502 DECA ou similar, diâmetro de 2", inclusive fixação	Und	1,00
18 38	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502 DECA ou similar, diâmetro de 2 1/2", inclusive fixação	Und	1,00
18 39	Fornecimento de bomba 3/4HP, inclusive acessórios, fixação e instalação	Und	2,00
18 40	Fornecimento de válvula de retenção vertical, diâmetro de 1", inclusive acessórios, fixação e instalação	Und	2,00
18 41	Instalação de caixa d'água de PVC (capacidade 2000 litros), inclusive fornecimento da mesma, colocação e montagem das tubulações e conexões	Und	0,00
18 42	Cabo UTP	Und	2,00
19.0	RESERVATORIO INFERIOR (dim. 5,00m x 2,00m e		
19 1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escomento	m³	17,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12
Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas

Handwritten signature



68
m/



19.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
19.3	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	0,50
19.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	8,77
19.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	24,18
19.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	24,18
19.7	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado	m³	0,00
19.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	17,36
20.0 DESTINO FINAL DE ESGOTOS			
20.1 Fossa séptica 01 - dimensões 3,80x1,45 e altura útil			
20.1.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento	m³	17,41
20.1.2	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	0,00
20.1.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,00
20.1.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.1.5	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	0,00
20.1.6	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado	m³	0,00
20.1.7	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	0,00
20.2 Fossa séptica 02 - dimensões 1,80x0,70 e altura útil			
20.2.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
20.2.2	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	0,00
20.2.3	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,00
20.2.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.2.5	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	0,00
20.2.6	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado	m³	0,00
20.2.7	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	0,00
20.3 Filtro 01 - dimensões 2,00x2,00 e altura útil 1,80m			
20.3.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
20.3.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
20.3.3	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	0,00
20.3.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,00
20.3.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1	m²	0,00
20.3.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	0,00
20.3.7	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado	m³	0,00
20.3.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	0,00
20.3.9	Fornecimento e lançamento de brita nº 4	m³	0,00
20.4 Filtro 02 - dimensões 1,00x1,00 e altura útil 1,80m			
20.4.1	Escavação manual até 1,50 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
20.4.2	Escavação manual em terra entre 1,50 m e 3,00 m de profundidade, sem escoramento	m³	0,00
20.4.3	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	0,00
20.4.4	Concreto armado pronto, fck 25 MPa, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,00
20.4.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	0,00
20.4.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 2,0 cm de espessura	m²	0,00
20.4.7	Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura com aproveitamento do material escavado	m³	0,00
20.4.8	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	0,00
20.4.9	Fornecimento e lançamento de brita nº 4	m³	0,00

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12
Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



Handwritten number 69

SEINFRA
FOLHA

343

21.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO		
21.1	Extintor de pó químico ABC, 4kg	Und	1,00
21.2	Extintor de água pressurizada, 10	Und	1,00
21.3	Extintor de água gas carbônico, 6kg	Und	4,00
21.4	Placa de sinalização de saída de emergência	Und	14,00
22.0	DIVERSOS		
22.1	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m²	1.140,53
22.2	Barras Ø0cm para PNE	Und	4,00
22.3	Fornecimento e instalação de bancadas em granito cinza polido	m	34,95
22.4	Prateleiras de concreto armado revestida com cerâmicas	m²	8,60
22.5	Casa de gás	Und	1,00
22.6	Abriço de lixo	Und	1,00
23.0	SERVIÇOS FINAIS		
23.1	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m²	1,68
23.2	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto	m²	89,09
23.3	Demolição de alvenaria de tijolos 1/2 vez com preparo para remoção	m²	43,38
23.4	Demolição de alvenaria de tijolos 1 vez com preparo para remoção	m²	24,42
23.5	Demolição de cobertura com telha ondulada de fibrocimento	m²	89,03
23.6	Remoção da metralha em caminhão carroceria, DMT 6 km, inclusive carga e descarga manuais	m³	34,27
24.0	Malha para lajes pré-moldadas - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 85662	m²	1.200,55
25.0	Ferro adicional utilizado em lajes pré-moldadas	und	
25.1	Ferro 6.3 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 74254.002		621,39
25.2	Ferro 5.0 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 73942.002		156,70
25.3	Ferro 10.0 - Código da tabela SINAPI (OUT/2013): 74254.002		253,06
26.0	Teste de PDA	Und	4,00
27.0	Junta de Dilatação	m	866,05
28.0	Refrigeração		
28.1	Cabo de cobre, tempera moiz, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, Tipo BWF, 750 V foreplast ou similar.	m	99,75
28.2	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 7.000 A 30.000 BTU S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 15M ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS	Und	28,00
29.0	Piso		
29.1	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA DIMENSÕES 25x25cm PARA ÁREAS INTERNAS APLICADO COM COLA	m²	39,36

Caetano César de Paiva Genu Diniz
Secretário Executivo de Obras e Engenharia
GABPE/PCR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220483296/2018, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220483296/2018
20/12/2018, 14:12

Chave de Impressão: bd77Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 10 folhas



20/12



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521397/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**
Registro: **PE029397 PE** RNP: **1800941145**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PE20200577646** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em: **23/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Endereço do contratante: **OUTROS CAIS DO APOLO** Nº: **925**
Complemento: **Bairro: RECIFE**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50030903**
Contrato: **4801.30.2017** Celebrado em: **30/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 2.846.697,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO OLINDENSE** Nº: **1513**
Complemento: **Lote 1A** Bairro: **VÁRZEA**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810000**
Data de início: **10/01/2018** Conclusão efetiva: **17/06/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670,00 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife, OUTROS CAIS DO APOLO Nº 925

Aditivo: Segundo Termo Aditivo (prazo).

Cidade: RECIFE

Bairro: RECIFE
UF: PE
CEP: 50030903

Número da ART: **PE20200577650** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em: **23/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Endereço do contratante: **OUTROS CAIS DO APOLO** Nº: **925**
Complemento: **Bairro: RECIFE**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50030903**
Contrato: **4801.30.2017** Celebrado em: **30/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 2.846.697,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AFONSO OLINDENSE** Nº: **1513**
Complemento: **Lote 1A** Bairro: **VÁRZEA**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50810000**
Data de início: **10/01/2018** Conclusão efetiva: **15/11/2019**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE** CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670,00 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Aditivo: Terceiro Termo Aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577644** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020** Baixada em: **23/12/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@creape.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@creape.org.br



Impresso em: 29/06/2021, às 11:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220521397/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento: Lote 1A

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 27/01/2019

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Nº: 925

Bairro: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030903

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1513

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Aditivo: Primeiro Termo aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20200577660** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento: Lote 1A

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 14/04/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Nº: 925

Bairro: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030903

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1513

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 670.00 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

Aditivo: Quarto Termo Aditivo (Prazo).

Número da ART: **PE20210640710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Endereço do contratante: OUTROS CAIS DO APOLO

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 4801.30.2017

Valor do contrato: R\$ 2.846.697,07

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO OLINDENSE

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 10/01/2018

Conclusão efetiva: 10/09/2018

Finalidade: Saúde

Bairro: RECIFE

UF: PE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Nº: 925

CEP: 50030903

Celebrado em: 30/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 1889-1765

Bairro: VÁRZEA

UF: PE

CEP: 50810000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 29/06/2021, às 11:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521397/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Atividade Técnica: 17 - Execução CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 893.87 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção de Unidade Básica de Saúde (UPINHA) em Vila Arraes, no município de Recife.

SEINFRA
FOLHA

340

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:28
9zdBb

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9zdBb



73



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Santana, nº. 267, Sala 313 - Santana - Recife - PE, inscrita no CNPJ Nº 08.100.434/0001-75, CREA PE 011683, realizou a "EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UPINHA) EM VILA ARRAES, NO MUNICÍPIO DE RECIFE", sob responsabilidade técnica do Eng. Civil Alessandro Leite Cavalcanti - CREA 029397 D/PE.

- Contrato nº: 4801.30.2017
- Objeto: Execução das obras e serviços de construção de unidade básica de saúde (Upinha) em Vila Arraes, no município de Recife
- Endereço da Obra: Avenida Afonso Olindense, 1889 - 1765, Várzea, Recife/PE
- Período de Execução: 10/01/2018 até 12/03/2020
- Contratante: Município do Recife
- CNPJ da contratante: 10.565.000/001-92
- Contratada: Nunes e Cavalcanti Construções Ltda.
- CNPJ da contratada: 08.100.434/0001-75
- CREA da contratada: PE011683
- Responsável Técnico da contratada: Alessandro Leite Cavalcanti, Eng. Civil, CREA nº 029397 D/PE, RNP nº 180094114-5.

Os serviços executados no âmbito do contrato supra, com as suas respectivas quantidades de execução, foram os que seguem, a saber:

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1,	CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS		
1.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	144,00
2,	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS / SERVICOS TECNICOS		
2.2	DESPESAS PLOTAGEM DOS PROJETOS COM SHADE EM PAPEL SULFITE 75G	M	135,00
2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,13
3,	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,78
3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	864,71
3.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- REAPROVEITAMENTO 2 X	M2	334,15
3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
3.2.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS	MES	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



	REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA		
3. 2. 2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO- ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	9,00
3. 2. 3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	18,00
3. 2. 4	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	84,44
3. 2. 6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,58
3. 3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS		
3. 3. 1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
3. 4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS		
3. 4. 2	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
3. 4. 3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
3. 4. 4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3. 5	DEMOLIÇÕES		
3. 5. 1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	30,35
3. 5. 3	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	43,10
3. 5. 4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,59
3. 5. 5	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA	M2	427,95
4.	CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO		
4. 1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.132,11
4. 2	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II B - entulho	T	36,01
4. 3	DEPÓSITO DE RESÍDUO (DESTINO FINAL) EM LOCAL LICENCIADO - CLASSE II A -	T	26,39
5.	TRABALHOS EM TERRA		
5. 1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	264,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



encop
jente
irão p

Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA
FOLHA

337

5.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	749,85
5.3	EXECUCAO DE BASE DE SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20KM	M3	377,93
6.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		
6.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	45,60
6.3	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
7.	ESTRUTURA DE CONCRETO		
7.1	CONCRETO		
7.1.1	EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	43,16
7.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	217,57
7.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	31,60
7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASTELO D'AGUA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SENDO CONSTRUÍDO EM 24 MANILHAS DE 3,20M X 0,50M X 0,10M, 01 MANILHA DE PROTEÇÃO, ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA 13,30M, INCLUSIVE 02 PATAMARES DE ACESSO AS CASAS SUPERIORES, 03 TAMPAS COM SUBTAMPAS 3,20 X 0,11M, 03 FUNDOS DE CAIXAS, 03 PORTAS DE FERRO DE 2,00MX 0,60M, 13,30 M DE ESCADA DE FERRO COM GUARDA-CORPO E GUARDA-CORPO NA PARTE SUPERIOR	UN	1,00
7.1.5	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	279,54
7.1.6	VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A, 01 PARA- RAIOS, 01 SINALIZADOR E ESCADA DE MARINHEIRO	M	160,68
7.2	FORMA		
7.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	467,32
7.2.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E	M2	583,22
7.3	AÇO		
7.3.1	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	17.641,50

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



76



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



7.3.2	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	355,43
7.3.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	418,32
7.4	LAJE		
7.4.1	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-20 - 16+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	44,02
7.4.2	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-16 - 12+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	348,66
7.4.3	LAJE TRELIÇADA PRÉ FABRICADA PARA PISO OU COBERTURA; B-12 - 08+4, COM MATERIAL DE ENCHIMENTO EM BLOCO DE EPS, armaçao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2), CAPEAMENTO E PREENCHIMENTO DAS NERVURAS EM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUINDO ESCORAMENTO EM MADEIRA - DE ACORDO COM PROJETO	M2	221,11
8,	PAREDES, PAINES E DIVISÓRIAS		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	1.806,08
8.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	101,48
8.3	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO.	M2	17,84
9,	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
9.1	COBERTURA		
9.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	508,76
9.1.2	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OUPLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	508,76
9.1.3	IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	508,76
9.1.5	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E PINTURA UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	261,25
9.1.6	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	172,28

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



336/H



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



9.1.7	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,92
9.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA TERMO ACÚSTICA, COM ISOLAMENTO EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) DE 30MM X 0,65MM X 1070MM, PINTADA NA COR VERMELHO CERÂMICA NA FACE SUPERIOR E BRANCO RAL 9003 NA FACE INFERIOR, INCLUSIVE TRANSPORTE, IÇAMENTO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	M2	275,36
9.1.9	PERFIL METÁLICO PARA FECHAMENTO DA BORDA DO TELHAMENTO METÁLICO DA COBERTA	M	24,00
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.2.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	180,22
9.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO A PP), E=3MM	M2	265,22
9.2.3	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	265,22
9.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO	M2	97,32
9.2.5	ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO CONFINADAS	M2	83,36
10,	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
	PORTAS		
10.1.1	PM_01 - PORTA DE GIRO DE 01 FOLHA (0,90 X 2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	38,00
10.1.3	PM_02 (VV) - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (2,00 X 2,10M), TIPO VAI E VEM, EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE E INCOLOR 4MM, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.1.4	PM_03 - PORTA DE GIRO DE 02 FOLHAS (1,60 X 2,10M), EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE, SEM VISOR, INCLUSIVE ADUELA 1A, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	8,00
10.2	ESQUADRIA DE VIDRO		
	PORTAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA
FOLHA
334 *df*

10.2.1	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.2.2	EA.01 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 01 PORTA DE GIRO (1.15 X 2.10), LATERAIS FIXAS, BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UN	1,00
10.3	ESQUADRIA EM METALON		-
10.3.1	GRADIL EM TUBO METALON de 30 X 30MM CHAPA 14, VARÃO DE 1/2 CA 25 E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 - CONFORME PROJETO	M2	104,25
10.3.2	PORTÃO EM TUBO METALON DE 30 X 30MM CHAPA 14 (VERTICAL), VARÃO EM AÇO CA 25 12,5 MM (HORIZONTAL) E MONTANTE EM METALON 50 X 50 CH 12 MED. - CONFORME PROJETO	M2	15,00
10.4	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO		
	PORTAS		
10.4.1	PA_01 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,8X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	1,00
10.4.2	PA_02 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,60X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETAS TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	3,00
10.4.3	PA_03 - PORTA DE GIRO, 02 FOLHAS (1,20X2,10M), TIPO VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR, COM CHAPA LISA NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.4.4	PA_04 - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA (0,70 x 0,70M), TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATÃO CROMADO, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	2,00
10.5	JANELAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



79



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

10.5.1	JA_01 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50 X 1,50M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	23,00
10.5.2	JA_02 - JANELA DE CORRER , 02 FOLHAS (1,50X0,75M), EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, SEM BANDEIRA, COM VIDRO INCOLOR DE 6 MM, INCLUSO GUARNICAO.	UN	5,00
10.5.3	JA_03 - JANELA TIPO MAXIM-AR , 01 FOLHA (0,75 X 0,75M) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL SEM BANDEIRAS FIXAS E VIDRO INCOLOR DE 6 MM.	UN	5,00
10.5.4	JA_04 - JANELA FIXA, CIRCULAR (DIÂM. 1,00 M2),EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR NATURAL, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM DE ESPESSURA	UN	5,00
10.5.5	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM (1,20 X 1,00M) COM PEQUENA ABERTURA, FIXADO COM FERRAGENS ESPECÍFICAS, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
10.5.6	VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM (0,80 X 0,60M) , EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00
10.6	FECHADURAS		
10.6.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8,00
10.6.2	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3,00
10.7	VIDROS		
10.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA VIDRO, EFEITO VIDRO FOSCO (JATEADO)	M2	56,94
10.7.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	6,31
11.	ARGAMASSA E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
11.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3.986,73
11.2	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.428,72
11.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.936,75
11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, LINHA BRILHANTE LUX NEVE, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	814,72
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, LINHA BRILHANTE LUX, ELIZABETH OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	530,65
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60 X 60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	189,26
12.	FORROS		
12.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO E=12,5MM COM TABICA METÁLICA, INCLUSIVE PERFIS E CANTONEIRAS	M2	562,77

SEINFRA
FOLHA

333

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdEb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



13. PISOS			
13.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	893,87
13.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,29
13.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 74 X 74 CM HERAMIS GRIGGIO, LINHA PIETRA, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	250,41
13.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO (PISO OU PAREDE) 60X60 CM GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE FLEXÍVEL	M2	572,39
13.5	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	10,25
14. RODAPÉS, SOLEIRAS, DEGRAUS E CORRIMÃOS			
14.2	RODAPE EM PORCELANATO 10 X 60 CM, GRANITI PANNA, LINHA GRANITI, TIPO A, DA ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE FLEXÍVEL	M	379,55
14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=5CM, E=2MM	M	2,80
14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=20CM, E=2MM.	M	45,45
14.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, ASSENTADO EM COLUNAS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, COM CURVAS DE 180° NOS TERMINAS DAS BARRAS DE APOIO, DOTADO DE GUARDA CORPO COM TRÊS TRAVESSAS INTERCALADAS EM AÇO INOX 304, DE DIÂMETRO 3/4" X 1,5MM E TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 304, DE 1. ½" x 1,5MM, CONFORME DETALHES DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COMO TAMBÉM CANOPLAS DE ACABAMENTO EM AÇO INOX PARA A BASE DOS MONTANTES E DE FIXAÇÃO DOS CORRIMÃOS.	M	25,12
15. BALCÕES / CUBAS			
15.1 BANCADAS DE GRANITO			
15.1.1	MOLDURA CURVA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,L= 5CM E E=2CM	UN	4,00
15.1.2	DRG-01- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM, DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.3	DRG-02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.4	DRG-03- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

15.1.5	DRG-04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.6	DRG-05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.7	DRG-06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.8	DRG-07 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.9	DRG-08 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.10	DRG-09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.11	DRG-10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.12	DRG-11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.13	DRG-12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.14	DRG-13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.15	DRG-14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,LARGURA 55 CM E E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.1.17	DRG-JA 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	23,00
15.1.18	DRG-JA 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA , E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.19	DRG-JA 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOLDURA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,E=2,0CM DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	5,00
15.1.20	DRG-VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA VISOR EM GRANITO CINZA ANDORINHA ,DE ACORDO COM DETALHAMENTO EM PROJETO	UN	1,00
15.2	CUBAS		
15.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE NA COR BRANCA, CÓD. L.82 DA DECA OU SIMILAR , INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA L41, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	11,00

9

SEINFRA
FOLHA

331

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020

29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



Handwritten signature



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

SEINFRA
FOLHA

330 #

15.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE CANTO L76 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	2,00
15.2.4	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2, VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
16,	PINTURA		
16.1	PINTURA / EXTERNA		
16.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS	M2	1.691,07
16.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUASDEMAOS	M2	1.691,07
16.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	82,16
16.1.4	FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMADEMAO	M2	1.773,23
16.2	PINTURA ESQUADRIAS		
16.2.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUASDEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	52,98
16.2.2	PINTURA ESMALTE 2DEMAOS C/1DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	142,15
16.2.3	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	M2	274,73
17,	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PAISAGISMO		
17.1	PAVIMENTAÇÃO		
17.1.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20CM DE ESPESSURA	M2	632,73
17.1.2	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETO, PRÉ-FABRICADO, RESISTÊNCIA 35MPa, COR CINZA ESCURO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA DE 6CM	M2	632,73
17.2	PAISAGISMO		
17.2.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE), INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM APENAS BARRO DE JARDIM E=10CM.	M2	612,03
17.2.2	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	UN	16,00
17.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	181,33
17.2.4	MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA 1,80 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DE MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO	M	73,95
17.2.5	PISO TÁCTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. NA COR VERMELHA, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	21,46
17.3	DRENAGEM		
17.3.1	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	11,33

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



83m



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



17.3.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	11,33
17.3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM GRELHA DE FERRO 60 X 60 CM EM VERGALHÕES DE 5/8", ESPAÇAMENTO =1,5CM, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1" NA PARTE INFERIOR E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	14,00
DRENOS			
17.4.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,04
17.4.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,60
17.4.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 100 MM	M	24,31
17.4.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS - DIAM. 150 MM	M	122,74
17.4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 200MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	5,15
18, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
18.1, PONTOS			
18.1.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4X4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	154,00
18.1.2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1T) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO	PT	169,00
18.1.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSO RIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	41,00
18.1.4	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	4,00
18.1.5	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	5,00
18.1.6	TOMADA DUPLA 10A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ	PT	154,00

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



18.1.7	PONTO DE TOMADA NO PISO 20A UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 4 POL. TAMPA EM LATÃO, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	3,00
18.1.8	PONTO PARA SPLIT, COM CAIXA, ELETRODUTO, CABO 4MM2 E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA.	PT	39,00
18.1.9	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO BLINDADO DE 7500W COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	PT	4,00
18.2	LUMINÁRIAS		
18.2.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA D'ECO LIGHT COLLECTION FBS 320 CG 2X26W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED COMPATÍVEL;	UN	24,00
18.2.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR MODELO ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA LED BULBO - A19 - REF. 09027 - 5000K - 6,3W - 300LM ALEDIS DA INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	4,00
18.2.3	LUMINÁRIA DE SOBREPOR ARANDELA COM LÂMPADA LED LINHA SCORPIUS ALEDIS DA INTRAL -REF. 09051 - 3000K - 5W - 115LM OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	UN	27,00
18.2.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LINHA SLIM LINE TBS020 CI 2X32W DA PHILIPS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE LÂMPADA LED TUBULAR COMPATÍVEL.	UN	77,00
18.2.6	RELÉ FOTOELÉTRICO IP 43 - IK 04, COM REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, CORPO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, INCLUSIVE COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, 220 V, POTÊNCIA 1.200VA. REFERÊNCIA: 642 46 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	17,00
18.3	CABOS		
18.3.1	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	805,20
18.3.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	176,70
18.3.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.332,78
18.3.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,00
18.3.6	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	199,97
18.3.7	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,37
18.3.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83433)	M	112,00
18.3.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 83436)	M	448,00
18.4	DISJUNTORES		
18.4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	95,00

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



85



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



18.4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
18.4.4	DISJUNTOR DW A800N400 320-400a 35KA	UN	1,00
18.5	QUADROS		
18.5.3	QUADRO DE EMBUTIR - DIN, 13 MÓDULOS DIN, PORTA FUMÊ, CEMAR/ CAST II DIN, REF. 913503, CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BARRAMENTO MONOFÁSICO 80A (REF. 928121), COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	UN	4,00
18.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E LUZ - QDFL, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AR CONDICIONADO - QD-AR, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, CONFORME EXIGÊNCIAS DESCRITAS NA ABNT NBR 5410 / NR-10, EM BAIXA TENSÃO, ALIMENTAÇÃO EM 220 / 380V / 60Hz, MONTADO EM PAINEL TIPO CAIXA DE SOBREPOR, PRÓPRIO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE SOBREPOR / AUTOPORTANTE, INCLUSIVE BARRAMENTOS ELÉTRICOS, PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS DE MONTAAGEM, CONFORME PROJETO, EXCETO DISJUNTORES	UN	1,00
18.6	ELETRODUTO E ELETROCALHA		
18.6.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	143,96
18.6.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	106,00
18.6.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,82
18.6.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
18.6.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
18.6.7	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS	M	107,79

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



86 m



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

	NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 50X50MM		
18.6.8	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 75X50MM	M	18,08
18.6.9	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 100X50MM	M	7,65
18.6.10	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 150X50MM	M	10,32
18.6.11	ELETROCALHA LISA DOBRA TIPO "C", COM TAMPA E ABAS, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 300X50MM	M	12,50
18.6.12	PERFILADO PERFORT ECO, CHAPA #24, PRÉ-ZINCADO À FOGO, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO COMO SUPORTES, REDUÇÕES, CURVAS E ETC, DIMENSÕES: LXA: 38X38MM.	M	32,00
18.6.13	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES - (Sinapi dez/13 - Desonerada - Cód.: 73798/003)	M	164,00
18.7	SUBESTAÇÃO		
18.7.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, EMBUTIDA NO PISO E COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES 1000 X 1000 X 1200MM	UN	1,00
18.7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 13,8/0,38, COM POSTE DE CONCRETO DUPLO 'T', CRUZETAS, PARA-RAIOS, ISOLADORES, CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL TIPO F4, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 225 KVA, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS.	UN	1,00
18.8	CAIXA DE PASSAGEM		
18.8.1	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	22,00
18.8.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO - SINAPI - DEZ/2013 - COD 72290 (DESONERADA)	UN	4,00
18.9	DIVERSOS		
18.9.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	2,00
18.9.2	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
18.9.3	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDACOM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
18.9.4	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	14,00

14





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



DPS E DR			
18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 25A	UN	60,00
10.2			
18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30MA) - DIN 30A	UN	4,00
10.3			
19. CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV			
PONTOS			
19.1.	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
1			
19.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 2 SAÍDAS RJ45.	UN	29,00
2			
19.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, 4 X 2 - 1 SAÍDA RJ45.	UN	22,00
3			
19.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA MULTILAN CAT.5E BRANCO- FURUKAWA OU SIMILAR	UN	80,00
4			
CABO			
19.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE LÓGICA COM CABO UTP CATEGORIA 5E-04 PARES.	M	3.244,72
1			
ELETROCALHA			
19.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:75MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIENTO).	M	30,72
1			
19.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, TIPO "C", EM CHAPA GALVANIZADA N.18. DIMENSÕES:50MM (LARGURA) X 50MM (ALTURA) X 3000MM(COMPRIENTO).	M	86,94
2			
ELETRODUTOS			
19.4.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 POL., COM LUYA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	59,70
1			
19.4.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	59,43
2			
EQUIPAMENTOS			
19.5.	FORNECIMENTO PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
2			
19.5.	FORNECIMENTO DE SWITCH - 24 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
3			
19.5.	FORNECIMENTO DE SWITCH - 48 PORTAS 10/100 MBPS	UN	2,00
4			
RACK E ACESSÓRIOS			
19.6.	GUIA DE CABOS TRASEIRO VERTICAL FECHADO	UN	2,00
1			
19.6.	CALHA 19"COM 8 TOMADAS - 20A	UN	2,00
2			
19.6.	GUIA DE CABOS ABERTO - 1U - PRETO - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	5,00
3			
19.6.	BANDEJA FIXA PARA RACK 400MM	UN	3,00
4			

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



Handwritten signature



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



19.6.5	GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL	UN	2,00
19.6.6	KIT COM 2 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.7	KIT COM 4 VENTILADORES P/ RACK	UN	1,00
19.6.8	MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm - AREIA	UN	1,00
19.6.9	MINI RACK 19" - 12Ux470mm - PORTA VIDRO S/VENT AREIA	UN	1,00
19.7	MONTAGEM		
19.7.2	INSTALAÇÃO EM RACK DE PATCH PANEL - 48 POSIÇÕES.	UN	5,00
19.7.3	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS	UN	2,00
19.7.4	INSTALAÇÃO DE SWITCH - 48 PORTAS	UN	2,00
19.7.5	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - FECHADO 5Ux470mm	UN	1,00
19.7.6	INSTALAÇÃO MINI RACK 19" - 12Ux470mm	UN	1,00
20.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
20.1	PONTOS / TUBULAÇÕES		
20.1.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	63,00
20.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	13,00
20.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	11,00
20.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	30,00
20.1.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	PT	19,00
20.1.8	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,10
20.1.9	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,10
20.2	LOUÇAS E METAIS		
20.2.1	LOUÇAS		
20.2.1.1	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	UN	10,00
20.2.1.2	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS, LINHA CONFORT MOD. P51 (P/DEFICIENTES) OU SIMILAR, ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSENTO SANITÁRIO CONFOR. BRANCO OU SIMILAR.	UN	2,00

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



89
n



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



20.2 .1.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.2 .1.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
20.2 .1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE EM AÇO INOX 52X54X30CM FIXAR MONOBLOCO ESCOVADO TRAMONTINA OU SIMILAR.	UN	2,00
20.2 .1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXPURGO EM INOX 304, COM TAMPA - CONFORME PROJETO	UN	1,00
20.2.2	METAIS		
20.2. 2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PRASMATIC INOX PARA LAVATÓRIO, DOCOL OU SIMILAR	UN	28,00
20.2. 2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA LINHA RIVA, CÓD.00489606 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	10,00
20.2. 2.4	DUCHA MANUAL SIMPLES, FABRIMAR, INCLUSIVE FIXACAO	UN	12,00
20.2. 2.5	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00
20.2. 2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO MAX 1977 CCT, TIPO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE REGISTRO DE PRESSÃO	UN	4,00
20.2. 2.7	DUCHA HIGIENICA METAL COM DERIVAÇÃO FIT CROMADA CELITE	UN	1,00
20.3	REGISTROS/ VÁLVULAS		
20.3. 1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3. 2	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
20.3. 3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3. 4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.3. 5	REGISTRO GAVETA 3/4 " COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
20.3. 6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.3. 7	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
20.3. 8	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
20.3. 9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
20.3. 10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



90
w



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

20.3.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
BOMBA			
20.4.1	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3/4 HP SCHNEIDER OU SIMILAR, DE ACORDO COM PROJETO	UN	4,00
REDE DE ESGOTO			
20.5.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	14,00
20.5.2	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50X0,50X0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO	UN	1,00
20.5.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS - DIAM. 50 MM	M	9,00
20.5.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS - DIAM. 75 MM	M	6,50
20.5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	113,01
20.5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	1,00
DESTINO FINAL DE ESGOTO			
21.1	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	4,27
COMBATE A INCÊNDIO			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
22.1.1	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED G-LIGHT	UN	4,00
22.1.2	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PT	4,00
EXTINTORES			
22.2.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.2.2	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
22.2.3	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 8KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00

18



Handwritten signature



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

23, CLIMATIZAÇÃO			
23.1 EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO			
23.1.1	SPLIT TIPO CASSETTE, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	3,00
23.1.2	SPLIT TIPO CASSETTE, CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	10,00
23.1.3	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	4,00
23.1.4	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 12.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	12,00
23.1.5	SPLIT TIPO HI WALL (INVERTE), CAPACIDADE 9.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	8,00
23.1.6	SPLIT TIPO PISO TETO, CAPACIDADE 24.000 BTU/h, INCLUSIVE CARGA EXTRA DE GÁS REFRIGERANTE	UN	2,00
23.1.7	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE COMANDO PP 4 X 2,5 ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	UN	39,00
23.2 EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO			
23.2.1	VENTOKIT C 80A BIVOLT - D=100MM, INCLUSIVE GRELHA VENEZIANA	UN	7,00
23.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO VE FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - D=100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	61,35
23.3 REDE FIGRORÍFICA			
23.3.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23.3.2	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48
23.3.3	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23.3.4	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23.3.5	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/4" X 19 MM OU SIMILAR	M	392,07
23.3.6	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 3/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	206,48
23.3.7	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 1/2" X 19 MM OU SIMILAR	M	151,93
23.3.8	TUBO ISOLANTE ARMAFLEX Ø 5/8" X 19 MM OU SIMILAR	M	237,08
23.3.9	ADESIVO 520	L	10,00
23.4 INSTALAÇÃO DE REDE FIGRORÍFICA			
23.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/4" OU SIMILAR	M	392,07
23.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	206,48

19



92m



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



23.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 1/2" OU SIMILAR	M	151,93
23.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 5/8" OU SIMILAR	M	237,08
23.4.5	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/4" X 19MM OU SIMILAR	M	392,07
23.4.6	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	206,48
23.4.7	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 1/2" X 19MM OU SIMILAR	M	151,93
23.4.8	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 5/8" X 19MM OU SIMILAR	M	237,08
24,	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS		
24.1	OXIGÊNIO MEDICINAL		
24.1.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	53,69
24.1.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,24
24.1.3	POSTO OXIGÊNIO EMBUTIDO	UN	10,00
24.1.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.1.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ O2	UN	1,00
24.1.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	3,00
24.1.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.1.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.1.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ O2	UN	1,00
24.2	AR COMPRIMIDO		
24.2.1	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 15mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	64,71
24.2.2	TUBO DE COBRE HIDROLAR S/C RÍGIDO FOSFORADO CL A 22mm, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,42
24.2.3	POSTO AR COMPRIMIDO	UN	10,00
24.2.4	PAINEL DE ALARME	UN	1,00
24.2.5	CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00
24.2.6	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.2.7	INSTALAÇÃO DE POSTO	UN	10,00
24.2.8	INSTALAÇÃO DE PAINEL ALARME	UN	1,00
24.2.9	INSTALAÇÃO DE CENTRAL CIL. 3X3 C/ CHIC. DE ACO FLEX P/ AR COMPRIMIDO	UN	1,00

20

Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



93



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



VÁCUO			
24.3.	VÁLVULA ESFERA DE COBRE 15mm	UN	5,00
24.3.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,27
SPDA			
PARA-RAIO			
25.1.	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA-RAIO TIPO FRANKLING COM 4 PONTAS, EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	1,00
25.1.	REFERENCIA: TEL-020, TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00
25.1.	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00
25.1.	PLACA PARA ATERRAMENTO, 4 FUROS, PARA CONEXÃO COM CABO 70 MM². TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	8,00
ACESSÓRIOS			
25.2.	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-350	UN	2,00
25.2.	ABRAÇADEIRA SIMPLES 2", 1 DESCIDA, MOD. TEL-330	UN	26,00
25.2.	SUPORTE 90 GRAUS COM CHUMBADORES, MOD. TEL-290	UN	1,00
25.2.	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO 2M, MOD. TEL-453	UN	1,00
25.2.	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	66,00
25.2.	BASE DE FERRO GALVANIZADO COM 4 FUROS MOD. TEL-075 - 2".	UN	1,00
25.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TERRA SUSPensa EM PVC (TIPO COND)	UN	8,00
TUBO E ELETRODUTO			
25.3.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,20
25.3.	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,20
25.3.	REDE DE DUTOS TUBO PEAD RÍGIDO 2 X 100MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO FUNDO DA VALA, CONCRETO MAGRO DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO COM FITAMENTO, REATERRO, COMPACTAÇÃO	M	44,50
SOLDA			
25.4.	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CABO HASTE, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	18,00
25.4.	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO CARBOXICABO, REF. "CADWELD", OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	80,00
CABO			

21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30
Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



94



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS



25.5.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,00
25.5.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	293,80
25.5.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 300X300X300 MM P/ ATERRAMENTO.	UN	9,00
26.	CATV		
26.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB. PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA.	PT	5,00
26.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL	M	85,00
26.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	UN	5,00
26.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIVISOR DE SINAIS - 2 SAÍDAS	UN	3,00
26.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA CENTURY OU SIMILAR COM AMPLIFICADOR DE LINHA 30DB, INCLUSIVE RECEPTOR	UN	1,00
27.	LIMPEZA		
27.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.064,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não havendo fato que desabone a empresa.

Recife, 05 de março de 2021

Maria Carolina Azevedo
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife
CPF : 008.003.634-18
CREA Nº 3347/PE
CARTEIRA NACIONAL Nº 180235482-4

José Vieira Peixoto Cansanção Filho
Gerente Geral de Engenharia
Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife
CPF : 864.786.134-53
CREA Nº PE025645D
CARTEIRA NACIONAL Nº 180173789-4

22

Certidão nº 2220521397/2020
29/06/2021, 11:30

Chave de impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas



Handwritten signature



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042

Reconheço por semelhança a firma indicada de
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA AZEVEDO
 que confere o o padrão de registro serventia Dou fe
 Recife, 22 de abril de 2021, 12:02:24

[Handwritten signature]
 Em testemunho da verdade.

1º Grupo de Assistência Jurídica (2ª Substituição)
 Emol: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,00 FERM R\$ 0,04 FUNSE G R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 00749977JFP04202104.00410

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/portal/ajp/ajp.asp



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042
 Rua 2008, 20, Santo Antônio, Recife, PE - Fone: (51) 3423-2042

Reconheço por semelhança a firma indicada de
JOSE VIEIRA PEIXOTO CANSANÇÃO FILHO
 que confere o o padrão de registro serventia Dou fe
 Recife, 22 de abril de 2021, 12:02:51

[Handwritten signature]
 Em testemunho da verdade.

1º Grupo de Assistência Jurídica (2ª Substituição)
 Emol: R\$ 4,30 TSNR R\$ 0,00 FERM R\$ 0,04 FUNSE G R\$ 0,09 ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 Selo 00749977JFP04202104.00410

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/portal/ajp/ajp.asp



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521397/2020, emitida em 29/06/2021



Certidão nº 2220521397/2020
 29/06/2021, 11:30
 Chave de Impressão: 9zdBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2021 e contém 23 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

FOLHA
316

Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA
Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO
DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA
MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Prezados(as) Senhores(as),

A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da licitação supracitada.

CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA LICITAÇÃO

São Lourenço da Mata 03/04/2024

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

97
n



Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Prezados(as) Senhores(as),

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá da **estrutura de máquinas, equipamentos e pessoal técnico** adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação, conforme detalhamento abaixo:

1. **RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:**
Um martelo rompedor, duas furadeiras, duas serras mármore, 2 serras circulares, equipamentos de proteção individual para a execução da obra.
2. **RELAÇÃO DAS MÁQUINAS:**
Um caminhão carroceria, um caminhão basculante, uma retroescavadeira, uma betoneira.
3. **RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO:**
Um engenheiro civil e técnico em eletrotécnica.

São Lourenço da Mata 03/04/2024

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



Estado de Pernambuco



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 08.100.434/0001-75

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 01/03/2024 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes
ANALISTA JUD/FUNÇÃO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 01/03/2024 às 11:39
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
ED.H4.PZ.I9.W



NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 1
Data: 31/12/2022
Encerrado em: 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CSUNGUVO/161BARDJ11-5WQ&chave2=D1VYHKOTAZMAYGAKL14RDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 96414542415-ALISSANDRO LEITE CAVALCANTI

TERMO DE ABERTURA

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA
BAIRRO: SANTANA
CIDADE: RECIFE
ESTADO: PERNAMBUCO
CEP: 52.060-460
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3
Data do Registro: 29/06/2006
Inscrição Municipal: 378.382-0
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75
Data de encerramento: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials.

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
R SANTANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460



Folha: 31/12/2022
Data: 31/12/2022
Encerrado em: 31/12/2022



urlcp://assinador.pso5.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=csunquyo/16t1B4bJ1n-5W0KcnaVeZ=d1VYHKOZLAWA9CK14fQdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

BALANÇO PATRIMONIAL - COMPARATIVO EM R\$

	2022	2021
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.139.196,37	R\$ 4.816.515,71
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.094.226,04	R\$ 3.771.545,38
DISPONÍVEL	R\$ 2.451.044,96	R\$ 2.681.852,21
CAIXA	R\$ 2.342.538,66	R\$ 2.681.852,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 107.052,92	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	R\$ -
CONTAS A RECEBER	R\$ 4.654.683,13	R\$ 898.907,19
CLIENTES	R\$ 7.056.999,17	R\$ 898.907,19
ADIANTAMENTOS	R\$ -	R\$ -
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 988.497,95	R\$ 190.785,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 988.497,95	R\$ 190.785,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
IMOBILIZADO	R\$ 1.416.329,06	R\$ 1.416.329,06
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-R\$ 371.358,73	-R\$ 371.358,73
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.139.196,37	R\$ 4.816.515,71
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.971.823,18	R\$ 1.568.710,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 382.341,72
EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS	R\$ -	R\$ 382.341,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 71.038,51	R\$ 114.956,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 10.989,06	R\$ 39.397,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 34.170,78	R\$ 32.823,37
PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS	R\$ 25.878,67	R\$ 42.735,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.225.678,79	R\$ 603.614,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$ 1.079.537,14	R\$ 353.240,79
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 146.141,65	R\$ 250.373,83
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 675.105,88	R\$ 467.798,03
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 675.105,88	R\$ 467.798,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -
FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.167.373,19	R\$ 3.247.804,94
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESEVAS	R\$ 5.367.373,19	R\$ 1.447.804,94
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 5.367.373,19	R\$ 1.447.804,94

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023

Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials in blue ink.

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
 NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
 R SANTANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 311/311
 Data: 31/12/2022
 Encerrado em: 31/12/2022

SEINFRA
 FOLHA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783210472 - WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - COMPARATIVO EM R\$

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 24.148.720,98	R\$ 6.913.882,52
RECEITA BRUTA	R\$ 24.148.720,98	R\$ 6.913.882,52
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	R\$ 24.148.720,98	R\$ 6.913.882,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.541.820,64	R\$ 506.512,96
IMPOSTOS INCIDENTES	R\$ 1.541.820,64	R\$ 506.512,96
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	R\$ 1.541.820,64	R\$ 506.512,96
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 22.606.900,34	R\$ 6.407.369,56
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
CUSTOS	R\$ 12.648.802,03	R\$ 2.471.593,05
LUCRO BRUTO	R\$ 9.958.098,31	R\$ 3.935.776,51
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.177.328,03	R\$ 2.884.443,23
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.177.328,03	R\$ 2.884.443,23
DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.754.146,19	R\$ 2.362.104,63
PROVENTOS	R\$ 2.033.918,96	R\$ 1.591.595,92
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 489.564,03	R\$ 492.434,97
BENEFÍCIOS	R\$ 230.663,20	R\$ 278.073,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 420.551,56	R\$ 309.131,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 420.551,56	R\$ 309.131,87
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.850,28	R\$ 5.503,54
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.850,28	R\$ 5.503,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 780,00	R\$ 207.703,19
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 780,00	R\$ 207.703,19
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 6.780.770,28	R\$ 1.051.333,28
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.780.770,28	R\$ 1.051.333,28
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	R\$ 458.885,99	R\$ 407.812,40
PROVISÃO DE CSLL	R\$ -	R\$ 74.669,93
PROVISÃO DE CSLL	R\$ -	R\$ 74.669,93
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 458.885,99	R\$ 333.142,47
PROVISÃO DE IRPJ	R\$ 458.885,99	R\$ 333.142,47
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 6.321.884,29	R\$ 643.520,88

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
 Sócio Administrador
 CPF: 864.145.424-15
 RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
 Contador - CRC-PE 022631 O/6
 CPF: 857.832.184-72
 RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023

Certifico o Registro em 28/06/2023



Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413

Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0ngutv0716FBADin-5WQ&chave2=b1vYHkoTZxwAGXck14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

ÍNDICES FINANCEIROS - VALORES EXPRESSOS EM R\$

1) Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

2) Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

3) Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 8.094.226,04}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,10$$

4) Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{R\$ 9.139.196,37}{R\$ 1.971.823,18} = R\$ 4,63$$

5) Endividamento Total

$$ET = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}} = \frac{R\$ 1.971.823,18}{R\$ 9.139.196,37} = R\$ 0,22$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 5
Data: 31/12/2022
Encerrado em: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - COMPARATIVO - VALORES EXPRESSOS EM R\$

	2022	2021
Saldo inicial de lucros acumulados	R\$ 988.050,99	R\$ 2.637.928,43
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ -
Saldo ajustado	R\$ 988.050,99	R\$ 2.637.928,43
Reversão de reservas	R\$ -	R\$ -
Lucro líquido do exercício	R\$ 6.321.884,29	R\$ 643.520,88
Destinação do lucro	R\$ 2.718.410,25	R\$ 2.293.398,32
Reserva legal	R\$ 316.094,21	R\$ 32.176,04
Lucros distribuídos	R\$ 2.402.316,04	R\$ 2.261.222,28
Saldo final de lucros acumulados	R\$ 4.591.525,03	R\$ 988.050,99
Dividendos por ação do capital social	R\$ -	R\$ -

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials in blue ink.



NOTAS EXPLICATIVAS

001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM SEDE E E FORO EM RECIFE-PE, INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 29/06/2006, SEU OBJETO SOCIAL ESTÁ COMPOSTO PELAS SEGUINTE ATIVIDADES:

PRINCIPAL:

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

SECUNDÁRIAS:

- 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL



002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE COMO BASE A ITG 1000 E RESOLUÇÕES CFC Nº 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUEREM QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) DIREITO E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.2) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.
A EMPRESA NÃO PARTICIPA DE CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

OCIAL DE

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and initials in blue ink.



NOTAS EXPLICATIVAS

004 - CAPITAL SOCIAL



O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS), DIDIVIDO EM 1.800 QUOTAS NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), CADA, SUBSCRITAS, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI	R\$ 990.000,00	50%
LUCIANA NOBREGA NUNES DA SILVA	R\$ 990.000,00	50%

005 - EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

23/931327-5
instalação

28/06/2023



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483

Handwritten signature and date: 28/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ 08.100.434/0001-75
NIRE nº 26201568413 DE 29/06/2006
R SANT'ANNA, 267, SALA 313 EMP SANTANNA, SANTANA, RECIFE, PE, CEP 52.060-460

Folha: 8
Data: 31/12/2022
Encerrado em: 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716fBABDh-5Mq&chave2=biVYHKotZwAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85783218472-WASHINGTON JOSE FERNANDES | 86414542415-ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém, este Balanço de número 12 (onze), 08 (oito) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 (um) ao número 008 (oito) e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL: NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA SANT'ANNA, 267 – SALA 313 EMP SANTANNA
BAIRRO: SANTANA
CIDADE: RECIFE
ESTADO: PERNAMBUCO
CEP: 52.060-460
Registro Junta (NIRE): 26.2.0156841-3
Data do Registro: 29/06/2006
Inscrição Municipal: 378.382-0
C.N.P.J: 08.100.434/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 291 do Livro Diário nº 12, registrado na Junta Comercial de Pernambuco, conforme protocolo sob nº 23/931327-5 datado de 22 de Maio de 2023. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Alessandro Leite Cavalcanti
Sócio Administrador
CPF: 864.145.424-15
RG: 4.131.960 SSP/PE

Washington José Fernandes
Contador - CRC-PE 022631 O/6
CPF: 857.832.184-72
RG: 4.277.731 SDS/PE

28/06/2023

Handwritten signature and initials in blue ink.



Certifico o Registro em 28/06/2023
Arquivamento 20239184122 de 28/06/2023 Protocolo 239184122 de 15/06/2023 NIRE 26201568413
Nome da empresa NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135268639856483



239184122

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



NOME DA EMPRESA	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP
PROTOCOLO	239184122 - 15/06/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201568413
CNPJ 08.100.434/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023
SOB N: 20239184122

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85783218472 - WASHINGTON JOSE FERNANDES - Assinado em 27/06/2023 às 13:23:24
Cpf: 86414542415 - ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI - Assinado em 27/06/2023 às 13:24:22

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **08.100.434/0001-75**
 Número de Ordem do Livro: **12**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
NIRE	26201568413
CNPJ	08.100.434/0001-75
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/05/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30621

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30621
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

209
 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.816.515,71	R\$ 9.139.196,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.771.545,38	R\$ 8.094.226,04
DISPONÍVEL		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.451.044,96
CAIXA		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.342.538,66
Caixa Geral		R\$ 2.681.852,21	R\$ 2.342.538,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 107.052,92
Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 107.052,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.453,38
CAIXA CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.453,38
CONTAS A RECEBER		R\$ 898.907,19	R\$ 4.654.683,13
CLIENTES		R\$ 898.907,19	R\$ 7.056.999,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 898.907,19	R\$ 7.056.999,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.402.316,04)
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ (2.402.316,04)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
INSS A RECUPERAR		R\$ 190.785,98	R\$ 988.497,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.044.970,33	R\$ 1.044.970,33
IMOBILIZADO		R\$ 1.416.329,06	R\$ 1.416.329,06
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 393.364,90	R\$ 393.364,90
VEICULOS		R\$ 277.000,00	R\$ 277.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 234.608,76	R\$ 234.608,76
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 511.355,40	R\$ 511.355,40
(-) (-) DEPRECIAMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (371.358,73)	R\$ (371.358,73)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (371.358,73)	R\$ (371.358,73)
PASSIVO		R\$ 4.816.515,71	R\$ 9.139.196,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.568.710,77	R\$ 1.971.823,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ADIANTAMENTO OBRAS		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO OBRAS SOLARIUM		R\$ 382.341,72	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 114.956,40	R\$ 71.038,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.397,30	R\$ 10.989,06
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 10.145,52	R\$ 10.989,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 29.251,78	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.823,37	R\$ 34.170,78
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR		R\$ 12.936,89	R\$ 7.059,06
FGTS A PAGAR		R\$ 11.222,55	R\$ 10.603,12
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R\$ 8.663,93	R\$ 16.508,60
PARCELAMENTO TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 42.735,73	R\$ 25.878,67
INSS PARCELAMENTO PROCESSO 625535561 A PAGAR		R\$ 16.126,57	R\$ 7.672,39
CLT PGFN PARCELAMENTO PROCESSO 003.408.794 A PAGAR		R\$ 26.609,16	R\$ 18.206,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 603.614,62	R\$ 1.225.678,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 353.240,79	R\$ 1.079.537,14
PIS a Recolher		R\$ 78.940,39	R\$ 202.739,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 267.494,31	R\$ 869.991,27
ISS A RECOLHER		R\$ 6.806,09	R\$ 6.806,09
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 250.373,83	R\$ 146.141,65
COFINS PROCESSO 10480-404.099/18-51 A RECOLHER		R\$ 14.299,62	R\$ 7.834,37
PIS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 3.617,16	R\$ 1.021,16
COFINS PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 40.609,84	R\$ 34.002,16
IRPJ PROCESSO 10480-402995/19-66 A RECOLHER		R\$ 19.706,34	R\$ 588,72
PARCELAMENTO PERT II LEI 13496/2017 PROCESSO 625535561 120X A RECOLHER		R\$ 89.717,03	R\$ 59.117,29
CSLL PROCESSO 10480-402.995/19-66 A RECOLHER		R\$ 12.894,03	R\$ 1.810,22
PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 002382328 PARCELAS 60		R\$ 59.083,43	R\$ 36.519,53
PARCELAMENTO PGFN CONSOLIDADO Nº 003408794 PARCELAS 60		R\$ 10.446,38	R\$ 5.248,20
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 467.798,03	R\$ 675.105,88
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 467.798,03	R\$ 675.105,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 308.008,11	R\$ 547.277,65
CSLL A RECOLHER		R\$ 159.789,92	R\$ 127.828,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.247.804,94	R\$ 7.167.373,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
RESEVAS		R\$ 1.447.804,94	R\$ 5.367.373,19
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 1.447.804,94	R\$ 5.367.373,19
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 459.753,95	R\$ 775.848,16
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR		R\$ 988.050,99	R\$ 4.591.525,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

MOF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 08.100.434/0001-75 **Número de Ordem do Livro:** 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.800.000,00	459.753,95	988.050,99	3.247.804,94
RESERVA DE CAPITAL		316.094,21		316.094,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.603.474,04	3.603.474,04
Saldo Final em 31.12.2022	1.800.000,00	775.848,16	4.591.525,03	7.167.373,19
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1



Handwritten signature and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.100.434/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
RECEITA VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 6.913.882,52	R\$ 24.148.720,98
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (506.512,96)	R\$ (1.541.820,64)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (506.512,96)	R\$ (1.541.820,64)
(-) ISS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (254.156,22)	R\$ (660.592,34)
(-) PIS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (44.940,26)	R\$ (156.966,69)
(-) COFINS SOBRE SERVIÇOS		R\$ (207.416,48)	R\$ (724.261,61)
(-) CUSTOS		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) CUSTOS		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRA		R\$ (2.471.593,05)	R\$ (12.648.802,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.362.104,63)	R\$ (2.754.146,19)
(-) PROVENTOS		R\$ (1.591.595,92)	R\$ (2.033.918,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.125.724,47)	R\$ (1.623.582,26)
(-) 13º SALARIO		R\$ (179.562,88)	R\$ (103.771,14)
(-) FERIAS		R\$ (113.184,37)	R\$ (128.836,48)
(-) INDENIZAÇÕES CLT		R\$ (18.718,52)	R\$ (7.635,80)
(-) PRO LABORE		R\$ (154.405,68)	R\$ (170.093,28)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (492.434,97)	R\$ (489.564,03)
(-) INSS		R\$ (397.109,36)	R\$ (387.629,57)
(-) FGTS		R\$ (95.325,61)	R\$ (101.934,46)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (278.073,74)	R\$ (230.663,20)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.887,60)	R\$ (109.101,36)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (153.181,64)	R\$ (122.492,76)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (118.178,64)	R\$ (0,00)
PLANO DE SAUDE		R\$ (4.825,86)	R\$ 5.746,92
(-) CONSÓRCIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.816,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (420.551,56)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (420.551,56)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (9.909,25)
(-) DESPESA AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (5.277,62)
(-) FONE/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (9.932,28)
(-) LUZ		R\$ (0,00)	R\$ (21.364,10)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (230.180,11)
(-) DESPESAS CONDOMINIO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (82.993,38)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (60.894,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.850,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.849,43)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,85)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
(-) PROVISAO DE IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (458.885,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 6.321.884,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signature and date: 30/12/22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26201568413	CNPJ 08.100.434/0001-75	
NOME EMPRESARIAL NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08100434000175	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA:08100434000175	275627149932876451 1	18/07/2022 a 18/07/2023	Sim
Contador	85783218472	WOSHINGTON JOSE FERNANDES:857832184 72	459270137099114654 3	15/03/2023 a 14/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BC.4F.76.71.FD.7C.5F.A5.78.CF.D5.5E
.E4.53.B2.F2.61.E4.96.01-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 10:13:01

74.8C.6B.84.8E.30.E8.33
BB.9A.28.A3.32.B6.5E.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature in blue ink.



Ao(À):
Att.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Processo Licitatório nº
Modalidade e Nº
Objeto:

0038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Prezados(as) Senhores(as),

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Nº 018/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

Atenciosamente,

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico

São Lourenço da Mata 03/04/2024

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75

Ao(À):
Att.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
0038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA



ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

Prezados(as) Senhores(as),

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA** para os devidos fins da, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Lourenço da Mata 03/04/2024


ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Prezados(as) Senhores(as),

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, **DECLARA**, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

São Lourenço da Mata 03/04/2024

na CO
empre
colab
direc


ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Prezados(as) Senhores(as),

A **NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, DECLARA que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Prezados(as) Senhores(as),

São Lourenço da Mata 03/04/2024

NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, declara que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75



Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPREGO DE MENOR

Prezados(as) Senhores(as),

A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

São Lourenço da Mata 03/04/2024

03/04/2024
ALCAN
Inciso
4 de 7
no pará


ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI
Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





Ao(À): SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo Licitatório nº 0038/2023
Modalidade e Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DA PROPOSTA


Prezados(as) Senhores(as),


A NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.100.434/0001-75, com sede na Rua Santa'Anna, nº 267, Santana, Recife/PE, CEP 52.060-460, representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico **ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI**, RG nº 4131960 SSP/PE e CREA nº 29397 D/PE, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - CPLOSE

São Lourenço da Mata 03/04/2024


ALESSANDRO LEITE CAVALCANTI

Sócio Diretor e Responsável Técnico
RG nº 4131960 SSP/PE | CREA nº 29397 D/PE
NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ.: 08.100.434/0001-75





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Forum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra/Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h33min Data de Validade: 02/05/2024
Nº da Certidão: 01786091/2024 Nº da Autenticidade: JK.FG.XD.PC.J1

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUNES E CAVALCANTI	Inscrição Estadual:
CNPJ: 08.100.434/0001-75	Compl:
Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267	Cidade: Recife/PE
Bairro: SANTANA	

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidao/pje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico




CPLOSE/PM SLM
Autenticidade via Internet
16/04/2024

Handwritten signature and date: 2024

PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



SA
2924
w



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/04/2024 16h35min Data de Validade: 02/05/2024
Nº da Certidão: 01786095/2024 Nº da Autenticidade: MZ.T2.CI.5K.QK

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: NUNES E CAVALCANTI	Inscrição Estadual:
CNPJ: 08.100.434/0001-75	Compl:
Endereço Residencial: RUA SANT'ANNA, 267	Cidade: Recife/PE
Bairro: SANTANA	

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaope/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico à



CPLOSE/PM SLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 16 / 04 / 24

Handwritten signature and date 16/04/24

PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

SEIN
FOLIA
290 H

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**Data: 03/04/
Hora: 09:30 |**

Endereço: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Rua João Severiano s/n, Centro, São Lourenço da Mata/PE CEP.: 54.735-310

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2023**

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO

Licitante: NUNES&CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ.: 08.100.434/0001-75

Endereço: EMPRESARIAL SANTANA | Salas 313/314

Rua Sant'Anna, nº 267, bairro Santana, Recife, PE, CEP 52.060-460

E_mail: nuneseccavalcanti@hotmail.com | telefone: (81) 3426.9576