

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FORTE	COMPESA	VERSÃO	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		EMOP	2024/04	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		SICRO NOVO	2024/01	-	-
	REVISÃO:	OO1		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	DATA:	06/2024		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADO					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	INSTALAÇÃO DA OBRA								15.901,20
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	42,00	310,03	22,12	378,60	15.901,20
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								466.752,00
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	120,80	22,12	147,52	283.238,40
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	39,14	22,12	47,79	183.513,60
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								12.159.088,66
3.1	CP-4011212-PMSLM	Composições Próprias	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	85.910,83	0,06	22,12	0,07	6.013,75
3.2	CP-96402-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	85.910,83	0,97	22,12	1,18	101.374,77
3.3	COMP-80213139	Composições Próprias	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - BDI = 14,02	KG	43.352,30	3,58	14,02	4,08	176.877,38
3.4	1516298	SICRO NOVO	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação - BDI = 14,02	m²	25.605,15	28,89	14,02	32,94	843.433,64
3.5	CP-95995-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.039,29	124,61	22,12	152,17	614.658,75
3.6	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,02	T	9.920,17	728,73	14,02	830,89	8.242.570,05
3.7	CP-95996-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	768,10	89,83	22,12	109,70	84.260,57
3.8	00041965	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,02	T	1.886,38	638,98	14,02	728,56	1.374.341,01
3.9	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	354.237,00	1,66	22,12	2,02	715.558,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000032	DATA :	13/06/2024	BDI :	22,12%	
	PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA	FONTE	COMPESA	VERSÃO	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		EMOP	2024/04	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE	2024/04	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		SICRO NOVO	2024/01	-	-
	REVISÃO:	OO1		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	DATA:	06/2024		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADO					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO								447.621,09
4.1	COMP-99044383-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	M2	2.560,26	10,14	22,12	12,38	31.696,01
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	384,01	80,22	22,12	97,96	37.617,61
4.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.024,16	180,14	22,12	219,98	225.294,71
4.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.246,48	8,63	22,12	10,53	23.655,43
4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42.975,86	2,47	22,12	3,01	129.357,33
5	SINALIZAÇÃO								374.533,41
5.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	44.179,61	5,74	22,12	7,00	309.257,27
5.2	CP-73916/002-PMSLM	Composições Próprias	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	122,00	91,93	22,12	112,26	13.695,72
5.3	5213417	SICRO NOVO	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	61,88	453,66	22,12	554,00	34.281,52
5.4	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	135,00	104,93	22,12	128,14	17.298,90
VALOR BDI:								508.723,09	
VALOR TOTAL:								13.463.896,36	
Treze Milhões Quatrocentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Noventa e Seis reais e Trinta e Seis centavos									