	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	NÚMERO:	0000051	DATA: 12/08/2025		BDI:	22,12%			
	DDODONENTE:	ROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENCO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
SOVERNO MUNICIPAL			SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%			
SÃO LOURENÇO DA MATA	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇ	ÇÃO LOCAL		•	-		20.726,40
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	48,00	158,20	7.593,60
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	240,00	54,72	13.132,80
2	SERVIÇOS PR	•		•	-		8.104,26
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	571,71	3.430,26
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	40,00	116,85	4.674,00
3	DEMOLIÇÕES	E RETIRADAS - OSSUÁRIOS INDIVIDUAIS E COVAS		•	'		3.653,88
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	26,97	77,46	2.089,09
3.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	53,94	10,95	590,64
3.3	95875	TRÂNSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	МЗХКМ	323,64	3,01	974,15
4	DEMOLIÇÃO I	E RECONSTRUÇÃO - MURO		•	'		46.678,00
4.1	DEMOLIÇÕES	E RETIRADAS					2.645,91
4.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	МЗ	19,53	77,46	1.512,79
4.1.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	39,06	10,95	427,70
4.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	234,36	3,01	705,42
4.2	CONSTRUÇÃ)					44.032,09
4.2.1	FUNDAÇÃO						9.508,55
4.2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	М3	5,85	116,31	680,41
4.2.1.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	11,70	10,95	128,11
4.2.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	МЗХКМ	70,20	3,01	211,30
4.2.1.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	13,02	8,46	110,14
4.2.1.5	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	МЗ	0,65	1.014,57	659,47
4.2.1.6	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	168,70	10,61	1.789,90
4.2.1.7	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	40,73	11,73	477,76
4.2.1.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	M3	5,20	904,99	4.705,94
4.2.1.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,02	57,26	745,52
4.2.2	ESTRUTURA	7.61 / E.HOV, 2 BENIMOO. / N _00/2020		1			7.483,95
4.2.2.1	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	М	65,10	50,22	3.269,32
4.2.2.2	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	114,02	10,61	1.209,75
4.2.2.3	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	27,51	11,73	322,69
4.2.2.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	МЗ	1,76	1.129,96	1.988,72
4.2.2.5	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,52	197,01	693,47

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	NÚMERO:	0000051	DATA: 12/08/2025		BDI:	22,12%			
	DDODONENTE.	PRESENTINA MUNICIPAL DE CÃO LOURENCO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
SÃO LOURENÇO DA MATA	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%				
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	121,40	115,59	14.032,62
4.2.4	REVESTIMENT	ros			-		10.900,34
4.2.4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	260,40	6,35	1.653,54
4.2.4.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	260,40	35,51	9.246,80
4.2.5	PINTURAS						2.106,63
4.2.5.1	CP-102498- PMSLM	PINTURA DE PAREDES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Composições Próprias	M2	260,40	8,09	2.106,63
5		DE GAVETAS COM 4 ANDARES	Гторпаз				160.052,93
5.1	FUNDAÇÃO	7. O. V. E. V. O.					
	,						22.742,14
5.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	20,94	116,31	2.435,53
5.1.2	CP-96995- PMSLM	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	Composições Próprias	М3	11,17	70,53	787,82
5.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	73,60	8,46	622,65
5.1.4	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024	SINAPI	МЗ	1,31	1.014,57	1.329,08
5.1.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	3,58	1.104,96	3.955,75
5.1.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	286,40	15,08	4.318,91
5.1.7	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	7,68	175,13	1.344,99
5.1.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	8,20	92,55	758,91
5.1.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,50	57,26	1.173,83
5.1.10	CP-73935/002- 01946835	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM (FONTE: SINAPI - PE - 2016/08 - 73935/002)	Composições Próprias	M2	23,64	123,25	2.913,63
5.1.11	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	МЗ	4,88	635,46	3.101,04
5.2	ESTRUTURA						70.923,61
5.2.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF, 08/2025	SINAPI	M2	184,80	276,49	51.095,35
5.2.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025	SINAPI	M2	61,60	253,80	15.634,08
5.2.3	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	SINAPI	KG	160,00	10,61	1.697,60
5.2.4	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	SINAPI	KG	45,24	11,73	530,66
5.2.5	103669	AF_06/2022 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,29	1.129,96	1.457,64
5.2.6	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,58	197,01	508,28
5.3	ALVENARIA	TOWNER WILD, LIM IMPOLITY OF WARY, F=20 MIN. AL. 09/2020			1		37.150,87
5.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	144,00	115,59	16.644,96

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	NÚMERO:	0000051	DATA: 12/08/2025		BDI:	22,12%			
	DDODONENTE.	PRESERVED A MUNICIPAL DE QÃO LOUBENCO DA MATA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
SÃO LOURENÇO DA MATA	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%				
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
5.3.2	COMP- 40652771 - PMSLM	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, E=19 CM	Composições Próprias	M2	87,88	233,34	20.505,91	
5.4	IMPERMEABIL	IZAÇÕES	!		•		12.812,81	
5.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	M2	64,17	151,62	9.729,45	
5.4.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	SINAPI	M2	64,17	48,05	3.083,36	
5.5	REVESTIMENT		!		'		16.286,46	
5.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	389,07	6,35	2.470,59	
5.5.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	389,07	35,51	13.815,87	
5.6	PINTURAS						137,04	
5.6.1	CP-102498- PMSLM	PINTURA DE PAREDES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Composições Próprias	M2	16,94	8,09	137,04	
6	ESTRUTURA I	DE GAVETAS COM 2 ANDARES + OSSUÁRIOS					127.071,06	
6.1	FUNDAÇÃO						15.964,58	
6.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	МЗ	15,09	116,31	1.755,11	
6.1.2	CP-96995- PMSLM	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	Composições Próprias	M3	7,01	70,53	494,41	
6.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	70,74	8,46	598,46	
6.1.4	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,00	1.014,57	1.014,57	
6.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	SINAPI	М3	2,02	904,99	1.828,07	
6.1.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	161,60	15,08	2.436,92	
6.1.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	10,22	92,55	945,86	
6.1.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	SINAPI	M2	10,06	57,26	576,03	
6.1.9	CP-73935/002- 01946835	ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM (FONTE: SINAPI - PE - 2016/08 - 73935/002)	Composições Próprias	M2	25,15	123,25	3.099,73	
6.1.10	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	М3	5,06	635,46	3.215,42	
6.2	ESTRUTURA	111 1110/1E. / II _00/2021	1	<u> </u>	-		51.773,05	
6.2.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	155,72	276,49	43.055,02	
6.2.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA ÚNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	34,35	253,80	8.718,03	
6.3	ALVENARIA							
6.3.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERĂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	227,05	115,59	26.244,70	
6.4	IMPERMEABILIZAÇÕES							
6.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=4MM. AF 09/2023	SINAPI	M2	65,55	151,62	9.938,69	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	NÚMERO:	0000051		DATA: 12/08/2025		22,12%			
	DDODONENTE:	F PRESERVING PARTY	FONTE	VERSÃO	HORA	MES			
SÃO LOURENÇO DA MATA	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	113,84%	70,11%			
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE							
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA DA LAGOA, 12 - TIÚMA, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.4.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	65,55	48,05	3.149,67
6.5	REVESTIMENT	ros					19.184,01
6.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	458,29	6,35	2.910,14
6.5.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	458,29	35,51	16.273,87
6.6	PINTURAS						816,36
6.6.1	CP-102498- PMSLM	PINTURA DE PAREDES COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Composições Próprias	M2	100,91	8,09	816,36
7	PAVIMENTAÇ	ÃO					32.821,15
7.1	COM- 48715904_PM SLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	Composições Próprias	М	184,34	54,48	10.042,84
7.2	CP-S05103- PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S05103)	Composições Próprias	M2	227,36	8,81	2.003,04
7.3	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	181,90	88,69	16.132,71
7.4	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	М3	18,16	232,91	4.229,64
7.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	М	184,34	2,24	412,92

72.268,48 VALOR BDI:

VALOR TOTAL: 399.107,68

Trezentos e Noventa e Nove Mil Cento e Sete reais e Sessenta e Oito centavos