



GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**

SEINFRA  
FOLHA

630/19\*

# NOTA TÉCNICA


Assunto: **Processo do Helena de Moraes**  
De: <infraestrutura@slm.pe.gov.br>  
Para: <cplose@slm.pe.gov.br>  
Data: 12/03/2026 08:18



- Planilha orçamentária(2).xlsx (~355 KB)
- Nota\_Tecnica\_Helena\_de\_moraes%21\_assinado.pdf (~424 KB)

Bom dia, segue planilha orçamentária mais nota técnica referente ao processo do Helena de Moraes

Att: Vinicius laurentino



## Nota Técnica

O material da planilha impresso está correto, porém o arquivo hora enviado a Cplose foi faltando alguns elementos, seguem em anexo planilha corrigida para que a Cplose estude a possibilidade de diligência as empresas que se sentiram prejudicadas no certame, sem mais para o momento.

**Att: Vinicius laurentino**  
**Eng. Civil**  
**Crea: 1822113750**

**São Lourenço da mata 12 março de 2026**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**NUMERO:** 00000082

**PROPOSTANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

**GESTOR / AÇÃO:** SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAV. ETTORE LABANCA, TRAV RUA DO TREM, RUA SANTO AMARO, 1º TRAV. DA RUA NOVA, COMPLEMENTO DA TRAV. SÃO PEDRO E RUA JESUS E TRAV. NOSSA SENHORA APARECIDA, TRAV. RUA DA LINHA E TRECHO DA RUA DA LINHA NO BAIRRO DE TIJUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

**ENDEREÇO DA OBRA:** BAIRRO DE TIJUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA.

**REVISÃO:** REV-01

**DATA:** 01/2026

**TIPO:** NÃO DESONERADA

**DATA :** 01/09/2025

**BDI :** 20,98%

**L.S. Hora:** 113,84%

**L.S. Mês:** 70,11%

**FONTE**

COMPESA/PE

SIICRO NOVO/PE

SINAPI/PE

Composições Próprias

**VERSÃO**

2024.2 SEM DESONERAÇÃO

2025/10

2025/12 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

**REF.**

09/2024

01/2026

01/2026



ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	INSTALAÇÃO DE OBRA								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 468,43	20,98	R\$ 566,71	R\$ 3.400,26
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	336,00	R\$ 132,34	20,98	R\$ 160,10	R\$ 53.793,60
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	732,00	R\$ 71,63	20,98	R\$ 86,66	R\$ 63.435,12
3	1º TRAVESSA DA RUA NOVA								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	188,93	R\$ 5,13	20,98	R\$ 6,21	R\$ 1.173,26
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
3.2.1	CP-19.07.580-PMS/IM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	31,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 4.081,77
3.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	742,85	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 2.488,55
3.2.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	89,14	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 18.939,58
3.2.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	304,49	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 3.154,52

SEINFRA  
FOLHA  
603/8

3.2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,394,17	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 13.402,22
3.3									R\$ 66.409,73
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	61,27	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 7.060,14
3.3.2	CP-596955-87619112	Composições Próprias	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S96955)	M3	5,41	R\$ 57,75	20,98	R\$ 69,87	R\$ 378,00
3.3.3	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	28,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 15.806,84
3.3.4	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,00	R\$ 247,87	20,98	R\$ 299,87	R\$ 3.298,57
3.3.5	104166	SINAPI	TUBO PVC - SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	306,36	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 23.991,05
3.3.6	102750	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 2.705,85	20,98	R\$ 3.273,54	R\$ 3.273,54
3.3.7	CP-43450880-PMSLM	Composições Próprias	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA.	UN	1,00	R\$ 2.150,43	20,98	R\$ 2.601,59	R\$ 2.601,59
3.4									R\$ 21.162,65
3.4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	45,79	R\$ 81,29	20,98	R\$ 98,34	R\$ 4.502,99
3.4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,03	R\$ 859,05	20,98	R\$ 1.039,28	R\$ 16.659,66
3.5									R\$ 133.448,38
3.5.1	CP-78472-PMSLM	Composições Próprias	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	M2	915,52	R\$ 0,44	20,98	R\$ 0,53	R\$ 485,23
3.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	447,93	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 28.515,22
3.5.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	83,90	R\$ 76,95	20,98	R\$ 93,09	R\$ 7.810,25
3.5.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	747,68	R\$ 88,27	20,98	R\$ 106,79	R\$ 79.844,75
3.5.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	396,34	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 16.792,93
3.6									R\$ 1.344,36
3.6.1	CP-502555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,46
3.6.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF_05/2021	M	447,93	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 998,86
4									R\$ 29.940,54
4.1									R\$ 6.041,12
4.1.1	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	4,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 526,68
4.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	40,00	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,95	R\$ 134,00

4.1.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLS, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,80	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 1.019,86
4.1.4	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,03	R\$ 637,51	20,98	R\$ 771,26	R\$ 3.108,18
4.1.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,99	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 300,34
4.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	312,15	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 952,06
4.2	DRENAGEM								
4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 13,83
4.2.2	104166	SINAPI	TUBO PVC - SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	60,00	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 4.698,60
4.2.3	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 3.387,18
4.3	PAVIMENTAÇÃO								
4.3.1	CP-78472-PMSLM	Composições Próprias	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	M2	40,00	R\$ 0,44	20,98	R\$ 0,53	R\$ 21,20
4.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,00	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 1.273,20
4.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	40,00	R\$ 91,28	20,98	R\$ 110,43	R\$ 4.417,20
4.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	20,00	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 847,40
4.4	PASSEIO								
4.4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,00	R\$ 81,29	20,98	R\$ 98,34	R\$ 196,68
4.4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,35	R\$ 859,05	20,98	R\$ 1.039,28	R\$ 363,75
4.5	MURETA								
4.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,30	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 380,26
4.5.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,30	R\$ 874,76	20,98	R\$ 1.056,28	R\$ 317,48
4.5.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,00	R\$ 81,29	20,98	R\$ 98,34	R\$ 196,68
4.5.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	8,50	R\$ 565,22	20,98	R\$ 683,80	R\$ 5.812,30
4.5.5	CP-06.01.10-PMSLM	Composições Próprias	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO, DE MATERIAS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATÉ 30m	M3	8,50	R\$ 36,12	20,98	R\$ 43,70	R\$ 371,45
4.5.6	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,90	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 123,28
4.5.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	357,00	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 1.098,65

4.6	SINALIZAÇÃO										R\$ 390,08
4.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,48		
4.6.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAVAÇÃO). AF_05/2021	M	20,00	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 44,60		
5	RUA DO TREM										R\$ 95.269,40
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										R\$ 17.500,84
5.1.1	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	14,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 1.843,38		
5.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	304,83	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 1.021,18		
5.1.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	36,58	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 7.772,15		
5.1.4	CP-S03240-PMSLM	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (FONTE: ORSE - SE - 2023/03 - S03240)	M2	6,00	R\$ 27,06	20,98	R\$ 32,74	R\$ 196,44		
5.1.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	120,54	R\$ 8,58	20,98	R\$ 10,36	R\$ 1.248,79		
5.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.776,69	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 5.418,90		
5.2	DRENAGEM										R\$ 49.666,21
5.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,00	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 806,61		
5.2.2	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 2.258,12		
5.2.3	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	35,00	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 2.740,85		
5.2.4	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	35,00	R\$ 247,87	20,98	R\$ 299,87	R\$ 10.495,45		
5.2.5	102750	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAS. AF_07/2021	UN	1,00	R\$ 2.705,85	20,98	R\$ 3.273,54	R\$ 3.273,54		
5.2.6	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	0,62	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 81,64		
5.3	PASSEIO										R\$ 11.023,40
5.3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	23,85	R\$ 81,29	20,98	R\$ 96,34	R\$ 2.345,41		
5.3.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,35	R\$ 859,05	20,98	R\$ 1.039,28	R\$ 8.677,99		
5.4	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 46.411,07
5.4.1	CP-78472-PMSLM	Composições Próprias	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	M2	290,67	R\$ 0,44	20,98	R\$ 0,53	R\$ 154,06		
5.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_07/2024	M	149,06	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 9.495,16		

5.4.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	275,76	R\$ 91,28	20,98	R\$ 110,43	R\$ 30.452,18
5.4.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO REITO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	M	149,06	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 6.315,67
5.5	SINALIZAÇÃO								
5.5.1	CP-502555-PM/SLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,48
5.5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO), AF_09/2021	M	149,06	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 332,40
6	RUA SANTO AMARO								
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
6.1.1	CP-19.07.580-PM/SLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	22,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 2.896,74
6.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	M2	923,16	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 3.092,59
6.1.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_09/2024	M3	79,13	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 16.812,75
6.1.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	325,75	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 3.374,77
6.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)-AF_07/2020	M3XKM	4.233,42	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 12.911,93
6.2	DRENAGEM								
6.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	52,75	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 6.078,38
6.2.2	99280	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	22,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 12.419,66
6.2.3	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	M	263,76	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 20.655,05
6.2.4	CP-19.07.580-PM/SLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	4,66	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 613,58
6.2.5	CP-S96955-87619112	Composições Próprias	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S96955)	M3	4,66	R\$ 57,75	20,98	R\$ 69,87	R\$ 325,59
6.3	MURO DE ARRIMO								
6.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	40,65	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 4.684,10
6.3.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.927,89	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 15.030,06
6.3.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_01/2024	M3	3,70	R\$ 874,76	20,98	R\$ 1.058,28	R\$ 3.915,64
6.3.4	CP-02.08.01U-PM/SLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA. (FONTE: COMPEA - PE - 2023.1 - 02.08.01U)	M2	123,19	R\$ 12,04	20,98	R\$ 14,57	R\$ 1.794,88
6.3.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIDO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	139,05	R\$ 565,22	20,98	R\$ 663,80	R\$ 95.082,39
6.3.6	102724	SINAPI	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF_07/2021	UN	71,00	R\$ 29,29	20,98	R\$ 35,44	R\$ 2.516,24
6.3.7	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	25,40	R\$ 45,83	20,98	R\$ 55,45	R\$ 1.406,43

6.3.8	102991	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	190,00	R\$ 70,02	20,98	R\$ 84,71	R\$ 16.094,90
6.3.9	CP-06.01.10-PMSLM	Composições Próprias	CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	M3	139,05	R\$ 36,12	20,98	R\$ 43,70	R\$ 6.076,49
6.3.10	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,00	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 10,36
6.4	ESCADARIA								
6.4.1	CP-02.08.01U-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. (FONTE: COMPESA - PE - 2023.1 - 02.08.01U)	M2	22,32	R\$ 12,04	20,98	R\$ 14,57	R\$ 325,20
6.4.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	33,48	R\$ 94,99	20,98	R\$ 114,92	R\$ 3.847,52
6.4.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,09	R\$ 8,07	20,98	R\$ 9,76	R\$ 196,08
6.4.4	87777	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	20,09	R\$ 66,65	20,98	R\$ 80,63	R\$ 1.619,86
6.4.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,34	R\$ 859,05	20,98	R\$ 1.039,28	R\$ 1.392,64
6.5	PASSEIO								
6.5.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	M3	34,29	R\$ 81,29	20,98	R\$ 98,34	R\$ 3.372,08
6.5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,01	R\$ 859,05	20,98	R\$ 1.039,28	R\$ 12.481,75
6.6	PAVIMENTAÇÃO								
6.6.1	CP-78472-PMSLM	Composições Próprias	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	M2	633,02	R\$ 0,44	20,98	R\$ 0,53	R\$ 335,50
6.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	263,76	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 16.790,96
6.6.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	580,27	R\$ 91,28	20,98	R\$ 110,43	R\$ 84.079,22
6.6.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	263,76	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 11.175,51
6.7	SINALIZAÇÃO								
6.7.1	CP-502555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,48
6.7.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAMAÇÃO). AF_05/2021	M	263,76	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 588,18
7	2° TRAVESSA ETTORE LABANCA								
7.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
7.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	399,98	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 1.337,92



7.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	181,56	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 11.559,38
7.5.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	381,32	R\$ 91,28	20,98	R\$ 110,43	R\$ 42.109,17
7.5.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	181,56	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 7.693,54
7.6	SINALIZAÇÃO								
7.6.1	CP-S02555-FMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,48
7.6.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_09/2021	M	181,56	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 404,92
8	RUA DA LINHA								
8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
8.1.1	CP-19.07.560-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	20,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 2.633,40
8.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.438,60	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 4.819,31
8.1.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	172,63	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 36.678,70
8.1.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 428 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	566,81	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 5.872,15
8.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.372,56	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 25.536,37
8.2	DRENAGEM								
8.2.1	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 5.645,30
8.2.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	410,00	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 32.107,10
8.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	82,00	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 9.448,86
8.2.4	CP-19.07.560-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	7,25	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 954,61
8.2.5	CP-S969955-87619112	Composições Próprias	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (FONTE: ORSE - SE - 2023/07 - S969955)	M3	7,25	R\$ 57,75	20,98	R\$ 69,87	R\$ 506,56
8.3	CANALETA								
8.3.1	97623	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	28,00	R\$ 194,31	20,98	R\$ 235,08	R\$ 6.582,24
8.3.2	69480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X28 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	32,00	R\$ 163,40	20,98	R\$ 197,68	R\$ 6.325,76
8.3.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	24,00	R\$ 8,07	20,98	R\$ 9,76	R\$ 234,24
8.3.4	87777	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	24,00	R\$ 66,65	20,98	R\$ 80,63	R\$ 1.935,12









MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
10.1									R\$ 6.627,32
10.1.1	CP-19.07.580-PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	2,00	R\$ 108,84	20,98	R\$ 131,67	R\$ 263,34
10.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	105,87	R\$ 2,77	20,98	R\$ 3,35	R\$ 354,66
10.1.3	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	12,70	R\$ 175,62	20,98	R\$ 212,47	R\$ 2.698,37
10.1.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,71	R\$ 8,56	20,98	R\$ 10,36	R\$ 432,12
10.1.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	616,01	R\$ 2,52	20,98	R\$ 3,05	R\$ 1.878,83
10.2									R\$ 18.874,67
10.2.1	CP-78472-PMSLM	Composições Próprias	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 78472)	M2	105,87	R\$ 0,44	20,98	R\$ 0,53	R\$ 56,11
10.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	67,22	R\$ 52,62	20,98	R\$ 63,66	R\$ 4.279,23
10.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	105,87	R\$ 91,28	20,98	R\$ 110,43	R\$ 11.691,22
10.2.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	67,22	R\$ 35,02	20,98	R\$ 42,37	R\$ 2.848,11
10.3									R\$ 5.342,41
10.3.1	99280	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 466,63	20,98	R\$ 564,53	R\$ 1.693,59
10.3.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	36,00	R\$ 64,73	20,98	R\$ 78,31	R\$ 2.819,16
10.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,20	R\$ 95,25	20,98	R\$ 115,23	R\$ 629,66
10.4									R\$ 496,38
10.4.1	CP-502555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 142,78	20,98	R\$ 172,74	R\$ 345,48
10.4.2	102488	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	67,22	R\$ 1,84	20,98	R\$ 2,23	R\$ 149,90
								VALOR TOTAL:	R\$ 2.077.503,31

Dois Milhões Setenta e Sete Mil Quinhentos e Trés reais e Trinta e Um centavos