



SÃO LOURENÇO DA MATA
PERNAMBUCO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	FATOR K	TOTAL	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR	%	QTDTE	VALOR
<p>OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>PROCESSO Nº 07/2021 - DISCERNADA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2021</p> <p>CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 07/2021 - DISCERNADA</p> <p>BOLETERIO DE MEDIÇÃO BDI = 27,85%</p>																							
1.1	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00			6,00																
1.2	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	M2	13.000,00			13.000,00																
1.3	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE MIELO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	850,00			850,00																
1.4	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LINHA D'ÁGUA	M	800,00			800,00																
1.5	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	51,00			51,00																
1.6	COMPOSIÇÃO	REBAMAMENTO DE PEDA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	65,00			65,00																
1.7	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.015,93			1.015,93																
1.8	SINAPI 07/2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	6.095,58			6.095,58																
<p>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</p>																							
2.1	SINAPI 07/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_07/2021	M3	260,00			260,00																
2.2	SINAPI 07/2021	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA RELENDO PROFUNDO DE BARRA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2019	M3	682,50			682,50																
2.3	SINAPI 07/2021	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	130,00			130,00																
2.4	SINAPI 07/2021	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	130,00			130,00																
2.5	SINAPI 07/2021	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - ONIBUS COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DE 1,20 M ³ / 1,35 M ³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	1.483,62			1.483,62																
2.6	SINAPI 07/2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	23.595,00			23.595,00																
<p>3.0 DRENAGEM</p>																							
3.1	COMPOSIÇÃO	CARCA COLETORA DE INSCRIÇÃO OU DE ÁREA / PA REDES EM ALUBERVA (LATE DE TAMP. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE REVESTIDA INTERIORMENTE COM AREIA MASSA DE CIMENTO) PARA 1,34 DIMENSÕES INTER. NAS 0,90 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,80 M.	UND	40,00			40,00																
3.2	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	1.000,00			1.000,00																
3.3	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE CONCRETO ARMADO PRONTO, FEK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCUMAMENTO E FERREJEM.	M	500,00			500,00																
3.4	COMPOSIÇÃO	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	60,00			60,00																
3.5	SINAPI 07/2021	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	60,00			60,00																
3.6	SINAPI 07/2021	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	40,00			40,00																
3.7	SINAPI 07/2021	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	24,00			24,00																
3.8	COMPOSIÇÃO	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	30,00			30,00																
3.9	SINAPI 07/2021	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	14,00			14,00																

Preletora de São Lourenço da Mata
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE, N.º 2031

HPS - Construtora Eireli
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 881.070.544-20



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	
CONTRATADA		HPS-CONSTRUTORA EIRELI EPP	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 17005	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2021	

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
4.0			CONTORNOS LATERAIS PARA O PAVIMENTO																							
4.1	SINAPI 07-2021	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE FÁBRICA EM ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_3/2014	M2	280,00			280,00	R\$ 130,47	1,0000	R\$ 36.431,60	195,43	R\$ 25.487,75	69,80%	30,24	3.945,41	10,80%	225,67	R\$ 29.443,16	80,60%	54,33	R\$ 7.088,43	19,40%			
4.2	SINAPI 07-2021	87879	CLARECO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMIO, COM COLHER DE PNEUMÁTICA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BATEDOR, AF 06/2014	M2	280,00			280,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 952,00	224,23	R\$ 762,38	80,08%			0,00%	224,23	R\$ 762,38	80,08%	55,77	R\$ 189,61	19,92%			
4.3	SINAPI 07-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADO) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORBA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	96,00			96,00	R\$ 599,05	1,0000	R\$ 57.506,80	23,43	R\$ 14.035,74	24,41%	1,61	964,47	1,68%	25,04	R\$ 15.000,21	26,08%	70,96	R\$ 42.506,58	73,92%			
4.4	COMPOSIÇÃO	014	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,00			60,00	R\$ 549,35	1,0000	R\$ 32.961,00	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%			0,00%	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%						
5.0	COMPOSIÇÃO	011	REPOSIÇÃO DE UNHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSERADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO ARGAMASSA DE 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	M	850,00			850,00	R\$ 50,28	1,0000	R\$ 42.738,00	587,56	R\$ 29.542,51	69,12%			0,00%	587,56	R\$ 29.542,51	69,12%	262,44	R\$ 13.195,48	30,88%			
5.2	SINAPI 07-2021	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF 12/2020	M2	13.000,00			13.000,00	R\$ 51,77	1,0000	R\$ 673.010,00	2.087,11	R\$ 106.049,42	16,05%			0,00%	2.087,11	R\$ 106.049,42	16,05%	10.912,90	R\$ 564.960,57	83,95%			
5.3	SINAPI 07-2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M2	2.600,00			2.600,00	R\$ 58,38	1,0000	R\$ 151.788,00	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%			0,00%	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%	2.402,97	R\$ 140.285,38	92,42%			
5.4	COMPOSIÇÃO	012	REJUNTADOS DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM TRAÇO 1:2.	M	850,00			850,00	R\$ 17,19	1,0000	R\$ 14.611,50	521,42	R\$ 8.963,20	61,34%			1,76%	536,42	R\$ 9.221,05	63,11%	313,58	R\$ 5.390,44	36,89%			
TOTAL																										

BOLETIM DE MEDIÇÃO R\$ 55.782,52 R\$ 1.207.657,40

Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE - N.º 38.306

Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Tarcilio Cruz Muniz
Secretário de Infraestrutura

HPS - Construtora Eireli
Sócio Administrador
CPF 861.070.544-20

Representante Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva