



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
NÚMERO:	00000081					DATA :	22/04/2025		BDI :	25,80%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS					COMPESA/PE	2024.2 COM DESONERAÇÃO		-	-	09/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MINICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.					SICRO NOVO/PE	2025/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	03/2025
						SINAPI/PE	2025/04 COM DESONERAÇÃO		91,23%	52,09%	05/2025
ENDEREÇO DA OBRA:	CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.					Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
REVISÃO:	001										
TIPO:	DESONERADO										

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 73.461,60
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 462,69	25,80%	R\$ 582,06	R\$ 3.492,36
1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.095,47	R\$ 21,97	25,80%	R\$ 27,64	R\$ 57.918,79
1.3	CP-72897-PMSLM	Composições Próprias	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (FONTE: SINAPI - PE - 2020/01 - 72897)	M3	212,68	R\$ 29,92	25,80%	R\$ 37,64	R\$ 8.005,28
1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.276,08	R\$ 2,52	25,80%	R\$ 3,17	R\$ 4.045,17
2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 62.875,07
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	95,45	R\$ 84,02	25,80%	R\$ 105,70	R\$ 10.089,07
2.2	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BDI = 13,51	M3	100,00	R\$ 125,09	13,51%	R\$ 141,99	R\$ 14.199,00
2.3	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 13,51	M3	100,00	R\$ 102,34	13,51%	R\$ 116,17	R\$ 11.617,00
2.4	CP-RO-00229-PMSLM	Composições Próprias	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA (FONTE: SETOP - MG (Central) - RO-00229)	M3	200,00	R\$ 31,92	25,80%	R\$ 40,16	R\$ 8.032,00
2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,00	R\$ 7,07	25,80%	R\$ 8,89	R\$ 1.778,00
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 13,51	M3XKM	6.000,00	R\$ 2,52	13,51%	R\$ 2,86	R\$ 17.160,00
3	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO								R\$ 1.297.134,23
3.1	CP-95995-PMSLM2	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	526,70	R\$ 117,76	25,80%	R\$ 148,14	R\$ 78.025,34
3.2	00001518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 13,51	T	1.237,75	R\$ 827,00	13,51%	R\$ 938,73	R\$ 1.161.913,06
3.3	CP-104375-PMSLM	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019(MO+EQUIP)	M2	2.095,47	R\$ 0,94	25,80%	R\$ 1,18	R\$ 2.472,65



GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO DA MATA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:

00000081

PROPOSITANTE:

SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MINICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA OBRA:

CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.

REVISÃO:

001

TIPO:

DESONERADO

DATA :

22/04/2025

BDI :

25,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
COMPESA/PE	2024.2 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2024
SICRO NOVO/PE	2025/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2025
SINAPI/PE	2025/04 COM DESONERAÇÃO	91,23%	52,09%	05/2025
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4	1400018U	COMPESA	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS)(PINTURA ASFÁLTICA) - BDI = 13,51	KG	942,96	R\$ 3,15	13,51%	R\$ 3,58	R\$ 3.375,80
3.5	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	526,70	R\$ 9,20	25,80%	R\$ 11,57	R\$ 6.093,92
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BDI = 13,51	M3XKM	15.801,00	R\$ 2,52	13,51%	R\$ 2,86	R\$ 45.190,86
3.7	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BDI = 13,51	TXKM	28,20	R\$ 1,96	13,51%	R\$ 2,22	R\$ 62,60
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 91.153,92
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.536,00	R\$ 32,66	25,80%	R\$ 41,09	R\$ 63.114,24
4.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	R\$ 116,09	25,80%	R\$ 146,04	R\$ 28.039,68
VALOR BDI:									55.601,45
VALOR TOTAL:									1.524.624,82

Felipe Augusto de S. Macêdo
Engº Civil – CREA/PE nº 181677622-0

Tarcísio Cruz Muniz
Secr. de Infraestrutura – Matrícula nº 992709

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
- São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300

Página: 2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
NÚMERO:	00000081				DATA :		22/04/2025		BDI : 25,80%	
PROPONENTE:	SÃO LOURENÇO DA MATA				FORTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- DIRETORIA DE OBRAS				COMPESA/PE	2024.2 COM DESONERAÇÃO		-	-	09/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) , NO MINICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.				SICRO NOVO/PE	2025/01 COM DESONERAÇÃO		-	-	03/2025
					SINAPI/PE	2025/04 COM DESONERAÇÃO		91,23%	52,09%	05/2025
ENDEREÇO DA OBRA:	CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA.				Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
REVISÃO:	001									
TIPO:	DESONERADO									

Um Milhão Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Quatro reais e Oitenta e Dois centavos